



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ**

вул. Київська, 104, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, 39701
тел. (0536) 75-83-00, pischane-rada@pischane-rada.gov.ua Код ЄДРПОУ 04384842

31.03.2021 № 02-дс/2021 На № _____ від _____

Державна регуляторна служба України
01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Про надання пропозицій
щодо удосконалення проекту
регуляторного акта

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою належного дотримання процедур розгляду Піщанською сільською радою проектів регуляторних актів надсилаємо Вам проект регуляторного акта – проект рішення сесії Піщанської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради», з відповідним аналізом регуляторного впливу, копією повідомлення про оприлюднення регуляторного акта та відповідним експертним висновком, для надання пропозицій щодо удосконалення даного проекту регуляторного акту.

Додаток на 39 арк.

Сільський голова

Вик. Олександр Єфремов
тел. (096) 536-94-29

О.П. Краплина



ПІЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Кременчуцький район Полтавська область
(_____ сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

від «___» _____ 2021 року

с. Піщане

Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради

З метою забезпечення благоустрою в населених пунктах Піщанської сільської ради, підтримання в них чистоти та належного санітарного стану, встановлення єдиних правил благоустрою, утримання об'єктів і елементів благоустрою, регулювання прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності територіальної громади, керуючись пунктом 2 статті 10, статтею 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пунктом 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

сільська рада вирішила:

1. Затвердити та ввести в дію з _____ 2021 року «Правила благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради».
2. Визнати таким, що втратило чинність з _____ 2021 року рішення від 06.06.2017 XXII сесії 7 скликання Піщанської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської об'єднаної сільської територіальної громади».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування, архітектури, будівництва, комунальної власності, житлово-комунального господарства.

Сільський голова

О. КРАПЛИНА

ПРАВИЛА
благоустрою населених пунктів
Піщанської сільської ради

ЗМІСТ

- Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
- Розділ II. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ
- Розділ III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ
- Розділ IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БЛАГОУСТРОЮ
- Розділ V. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЖИЛИХ, ПРОМИСЛОВИХ,
КУЛЬТУРНО - ПОБУТОВИХ ТА ІНШИХ СПОРУД
- Розділ VI. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
- Розділ VII. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ТВАРИН
- Розділ VIII. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ І ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИ-
ЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ВУЛИЦЬ І ДВОРІВ
- Розділ IX. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЙ
ТА ДОМОВОЛОДІНЬ
- Розділ X. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ
- Розділ XI. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ НАСЕЛЕННЯ
ПОБЛИЗУ ВОДОЙМ.
- Розділ XII. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩ
- Розділ XIII. УТРИМАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ
- Розділ XIV. УТРИМАННЯ МІСЦЬ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
- Розділ XV. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ І БУДІВЕЛЬ
- Розділ XVI. ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
- Розділ XVII. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ
- Розділ XVIII. УТРИМАННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- Розділ XIX. ДЕМОНТАЖ САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД
- Розділ XX. РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
- Розділ XXI. ЗАБОРОНА ДІЙ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ГРОМАДЯН НА
ОБ'ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ
- Розділ XXII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії та учасники правових відносин

Правила благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради (далі Правила) – нормативно-правовий акт, яким встановлено порядок комплексного виконання робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території сільської ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Правила є обов'язковими для виконання органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Правила регулюють та встановлюють єдині вимоги та відповідальність суб'єктів у сфері благоустрою на території Піщанської сільської ради.

Стаття 2. Суб'єкти та об'єкти у сфері благоустрою.

2.1. Суб'єктами у сфері благоустрою є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від відомчого підпорядкування, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.2. До об'єктів благоустрою належать:

1) території загального користування:

парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі та зони відпочинку біля водойм;

кладовища;

інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території згідно додатку №1

2.3. До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населених пунктів Піщанської сільської ради.

Стаття 3. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Автомобільна дорога - лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного безпечного та зручного руху транспортних засобів.

Антипаркувальний засіб – технічний засіб, призначений для перешкоджання наїзду транспортних засобів на тротуари, газони, площі, пішохідні доріжки, заїзду на площі.

Балансоутримувач - власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об'єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання.

Бездоглядні тварини – собаки, коти та інші тварини незалежно від породи, в тому числі й ті, що мають ошейники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника у громадських містах.

Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Буферна зона – окраїнна частина парку або додатково виділена і освоєна сусідня територія для масового відпочинку населення з метою зменшення рекреаційного навантаження на культурно-історичну зону парку.

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відновна вартість зелених насаджень - це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.

Власники земельних ділянок – громадяни та юридичні особи, право власності на земельну ділянку яких посвідчене у встановленому законодавством порядку.

Вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населеного пункту.

Вивіска – елемент благоустрою, який використовується для розміщення фірмового (комерційного) найменування особи, її власного товарного знаку для товарів та послуг, інформації про характер її діяльності, призначеної для доведення до відома споживачів. Повинні розташовуватись на фасадах будинків у вигляді стаціонарних конструкцій.

Вказівник – елемент благоустрою, який використовується для розміщення незмінної інформації щодо розміщення об'єкту. Вказівником може бути окремо встановлена стаціонарна конструкція.

Вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо кварталних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Газон – певна ділянка однорідної території із дерновим покриттям, який створюється вирощуванням дерноутворювальних трав для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

Гараж збірно-розбірний металевий – тимчасова одноповерхова споруда для зберігання транспортних засобів та/або іншого майна з терміном експлуатації, встановленим правовстановлюючим документом, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених

технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рухомого майна від місця його розташування, розбирання на окремі частини рухомого майна, зняття його з місця установки та транспортування до місця його подальшого зберігання.

Захищені об'єкти – об'єкти, приміщення та території, на які розповсюджуються вимоги встановлені чинним законодавством для зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, іонізуючих випромінювань та інших факторів.

Заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території:

а) зелені насадження загального користування – зелені насадження, які розташовані на території парків та скверів, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку, на інших територіях, які мають вільний доступ для відпочинку;

б) зелені насадження обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових домоволодінь, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інше;

в) зелені насадження спеціального призначення – насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередачі високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.

Земляні роботи – це комплекс робіт, пов'язаних з розриттям та переміщенням ґрунту при будівництві та ремонті різного призначення, підземних і наземних інженерних мереж і комунікацій.

Зовнішнє освітлення – освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів, парків, територій, будь-яких інших об'єктів через або за допомогою перетворення електричної енергії у світлову.

Квітник – ділянка геометричної або довільної форми з висадженими квітковими рослинами.

Клумба – квітник правильної геометричної форми у вигляді кола, квадрата, прямокутника, овалу, трикутника тощо.

Комплексна схема розміщення тимчасових споруд (ТС) в межах вулиці, кварталу населеного пункту - затверджені рішенням Піщанської сільської ради текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

Користувач – особа, яка отримала від власника або розпорядника об'єкта, право на його використання протягом певного періоду і на умовах, встановлених власником-розпорядником або власником-володільцем.

Користувачі земельних ділянок – громадяни та юридичні особи, які використовують земельні ділянки на праві оренди або іншому передбаченому земельним законодавством праві.

Конструкції - пересувні та стаціонарні конструкції (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), проєкційні, лазерні та інші технічні засоби, вуличні меблі з елементами реклами та інші технічні засоби постійного та тимчасового територіального розташування, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами або інформації щодо розміщення об'єкту.

Мала архітектурна форма – елемент декоративного чи іншого оснащення об'єкта благоустрою, до якого відносяться:

- альтанки, павільйони, навіси;
- паркові арки (аркади) і колони (колонади);
- вуличні вази, вазони і амфори;
- декоративна та ігрова скульптура;
- вуличні меблі (лавки, лави, столи);
- сходи, балюстради;
- паркові містки;
- огорожі, ворота, ґрати;
- інформаційні стенди, дошки, вивіски;
- інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

Об'єкти зовнішнього освітлення – електричне і допоміжне обладнання та електромережі (у тому числі лінії електропередачі, апаратура диспетчерського зв'язку, автоматика та телемеханіка), що забезпечують належне функціонування згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами вуличного, об'єктного та архітектурно-декоративного освітлення.

Об'єкти благоустрою у сфері зеленого господарства – парки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, лісопарки, буферні парки, дендрологічні парки, сади, національні, меморіальні та інші; сквери, зони рекреації, зелені насадження в охоронних та санітарно-захисних зонах, зонах особливого використання земель, прибережні зелені насадження, зелені насадження прибудинкової території.

Об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Обмежуючий пристрій – технічний засіб призначений для перешкоджання в'їзду транспортних засобів на місце (місця) стоянки транспортного засобу (засобів).

Охорона зелених насаджень – система адміністративно-правових, організаційно-господарських, економічних, архітектурно-планувальних і агротехнічних заходів, спрямованих на збереження, відновлення або покращення виконання зеленими насадженнями відповідних функцій.

Пересувна тимчасова споруда (ТС) - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібною торгівлі та іншої підприємницької діяльності.

Пандус - прямокутна або криволінійна в плані, полого похила доріжка, яка з'єднує дві різновисоких горизонтальних поверхні, зазвичай для забезпечення переміщення колісних транспортних засобів маломобільних груп населення з однієї поверхні на іншу.

Паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності – комплект документів, якими визначено місце встановлення об'єкта на топографо-геодезичній основі М1:500, схему благоустрою прилеглої території на підставі графічних матеріалів, виконаних сертифікованим архітектором.

Паспорт опорядження фасадів – документ установленної форми, який містить інформацію про зовнішній вигляд фасадів та споруд, матеріали, якими опоряджуються фасади, їх колір (архітектурне та колористичне вирішення).

Пошкодження зелених насаджень – заподіяння шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, яка не припинила їх росту.

Пристовбурна лунка – верхній горизонт посадкової ями, обнесений по периметру земляним валком заввишки 6-10 сантиметрів, влаштований для кожної рослини або загальний для групи рослин.

Прибирання об'єктів благоустрою – захід санітарного очищення, що передбачає регулярне збирання та перевезення в установлені місця побутових відходів, видалення вуличного змету, листя, гілля, снігу, льоду тощо.

Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та яка необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку і забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та винаймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень.

Прилегла територія – розташована поряд із власним або орендованим об'єктом (земельною ділянкою, будинком з прибудинковою територією або її частинами, спорудою, будівельним майданчиком, об'єктом торгівлі або послуг тощо) територія, яку власник (балансоутримувач), орендатор та інші користувачі об'єкта повинні утримувати в належному стані.

Прізна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

Піротехнічний виріб - пристрій, призначений для створення необхідного ефекту (світлового, іскрового, димового, звукового, змішаного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу, у тому числі феєрверки;

Піротехнічні вироби спеціального призначення – вироби, користування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців (користувачів) та/або забезпечення відповідних умов технічного призначення.

Піротехнічні вироби побутового споживчого призначення - вироби, які призначені для розваг (проведення феєрверків), вільно продаються населенню та поводження з якими не потребує спеціальних знань і навичок, а використання здійснюється з дотриманням вимог інструкції із застосування, яка додається до піротехнічного виробу або наноситься на його споживчому пакуванні.

Рекреаційна зона – спеціально виділена генеральним планом організована територія в населеному пункті і зеленій зоні, призначена для відпочинку населення.

Рекламні засоби (з обладнанням) - елементи благоустрою, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні, плоскі та об'ємні стенди, щити, білборди, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

Санітарна очистка території населеного пункту – комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, а також прибирання об'єктів благоустрою з метою запобігання шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров'я людини та майбутніх поколінь.

Санітарно-захисна зона – озеленена територія спеціального призначення, яка розділяє (відокремлює) житлову частину населеного пункту від промислових підприємств.

Стаціонарна тимчасова споруда - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м та не має фундаменту.

Схема санітарного очищення - документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю.

Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, набережних, прибудинкових територій, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, житлових будинків, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту.

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом

будівельних виробів і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Утримання зелених насаджень – дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють нормальному ростові.

Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.

Фасад будинку (споруди) – зовнішня сторона будинку (споруди) зі всіма елементами від покрівлі до мощення, виявляє її художню виразність, силует, пропорції. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні отвори, стіни, перемички, дашки, навіси, портали, зовнішні сходи, арки, вітрини та інше.

Червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

Стаття 4. Елементи благоустрою.

4.1. Елементами об'єктів благоустрою населеного пункту є:

- 1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;
- 2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;
- 3) будинки та споруди, їх фасади;
- 4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
- 5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;
- 6) комплекси та об'єкти монументального мистецтва;
- 7) спортивні споруди;
- 8) обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
- 9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля і відпочинку;
- 10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;
- 11) засоби та обладнання зовнішньої реклами, вивіски, вказівники;
- 12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам'ятників;
- 13) малі архітектурні форми;
- 14) шлагбауми та інші огороження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;
- 15) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;
- 16) садові лави;
- 17) меморіальні дошки;
- 18) пандуси;
- 19) велопарковки, велостоянки;
- 20) громадські вбиральні;

21) інші елементи благоустрою.

Стаття 5. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил.

5.1. Об'єкти благоустрою населених пунктів Громади повинні використовуватись та утримуватись відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», діючих архітектурно-будівельних і санітарних правил та інших законодавчих актів у сфері благоустрою.

Правила забезпечують єдність державних та приватних інтересів по утриманню території у належному стані, її санітарному очищенню, забезпеченню об'єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів і об'єктів, а також по раціональному використанню інженерних споруд, забезпеченню їх безперебійного функціонування.

Виконання Правил суб'єктами благоустрою забезпечує створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечує санітарне та епідеміологічне благополуччя мешканців Громади.

5.2. Проект Правил, а також проекти змін до них виносяться на розгляд громадськості шляхом розміщення на офіційному сайті Піщанської сільської ради в мережі Інтернет, і затверджуються в установленому порядку сільською радою не раніше ніж через місяць після їх оприлюднення.

Стаття 6. Порядок громадського обговорення Правил.

6.1. Під час громадського обговорення проекту Правил, або змін до них, зауваження та пропозиції надаються виконавчому комітету Піщанської сільської ради протягом місяця після їх оприлюднення на сайті Піщанської сільської ради в мережі Інтернет.

6.2. Громадяни, представники органів самоорганізації населення, громадських організацій мають право брати участь в роботі відповідних депутатських комісій, бути присутніми на засіданнях виконавчого комітету сільської ради, виступати з пропозиціями та заявами, що стосуються затвердження Правил або внесення змін до них.

Стаття 7. Порядок закріплення територій та фінансування заходів з благоустрою територій.

7.1. Організація забезпечення прибирання та санітарного очищення територій, закріплення територій для утримання в належному стані, розроблення схем і встановлення меж територій, закріплених за підприємствами, установами та організаціями, покладається на виконавчий комітет Піщанської сільської ради.

7.2. Всі суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, власники та користувачі земельних ділянок повинні забезпечити прибирання об'єктів благоустрою та прилеглу територію згідно визначених в Додатку № 1 меж прилеглих територій.

7.3. Фінансування заходів з благоустрою здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Участь громадян у фінансуванні заходів з благоустрою здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Розділ II

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

Стаття 8. Мета стандартизації і нормування у сфері благоустрою.

8.1. Стандартизація і нормування у сфері благоустрою населених пунктів здійснюються з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне та епідемічне благополуччя населення, шляхом розроблення комплексу взаємопов'язаних нормативних документів, якими визначаються взаємопогоджені вимоги до об'єктів благоустрою.

Стаття 9. Нормативи у сфері благоустрою.

9.1. У сфері благоустрою населених пунктів діє система нормативів, що встановлюється у сфері землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища.

Розділ III

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

Стаття 10. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою.

10.1. Громадяни у сфері благоустрою мають право:

- 1) користуватись об'єктами благоустрою;
- 2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів громади;
- 3) вносити на розгляд Піщанської сільської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою;
- 4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;
- 5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;
- 6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;
- 7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

10.2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:

- 1) утримувати в належному стані об'єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену Правилами прилеглу до цих об'єктів територію згідно додатку № 1;
- 2) дотримуватися Правил;
- 3) не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою;
- 4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою;
- 5) допускати на об'єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Стаття 11. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою.

11.1. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою мають право:

1) брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою території;

2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою;

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою території або призводять до її нецільового використання;

4) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

5) вносити на розгляд Піщанської сільської ради, її виконавчих органів пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

11.2. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою зобов'язані:

1) утримувати в належному стані об'єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену Правилами благоустрою прилеглу до цих об'єктів територію згідно додатку №1;

2) утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини);

3) усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4) усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій та небезпечних подій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

5) проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин), що здійснюються у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

6) у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

7) відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

8) допускати на об'єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Розділ IV

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БЛАГОУСТРОЮ.

Стаття 12. Благоустрій території населених пунктів сільської ради.

12.1. Благоустрій території включає: проведення робіт з улаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, очищення, водовідведення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, розміщення малих архітектурних форм, відновлення фасадів будинків та систем водовідведення будинків, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного та санітарного стану території, комфортності проживання мешканців і гостей населених пунктів сільської ради. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території сільської ради з урахуванням потреб маломобільних груп населення.

12.2. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, Державних будівельних норм, Державних стандартів, правил і норм.

Стаття 13. Використання об'єктів благоустрою.

13.1. Об'єкти благоустрою повинні використовуватися відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, що регулюють відносини та встановлюють нормативи у сферах землеустрою, містобудування, охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров'я, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій.

Стаття 14. Підвищення рівня благоустрою.

14.1. Основним методом підвищення рівня благоустрою території населених пунктів сільської ради є комплексний благоустрій визначеної території, під час якого влаштовується або відновлюється покриття доріг і тротуарів, територія обладнується пристроями для безпеки руху, виконується озеленення та зовнішнє освітлення, розміщуються засоби зовнішньої реклами, встановлюються малі архітектурні форми, здійснюються заходи для урахування потреб маломобільних груп населення та інші заходи, спрямовані на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду.

14.2. Установи, організації, підприємства, незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, фізичні особи-підприємці, громадяни зобов'язані проводити відповідні заходи та роботи щодо утримання об'єктів та елементів благоустрою в належному стані.

Стаття 15. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою.

15.1. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою здійснюються на основі генерального плану, комплексних транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів території, планів червоних ліній, з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей населених пунктів сільської ради, експлуатаційних, протипожежних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транс-

порту та пішоходів, етапності будівництва (реконструкції, капітального ремонту).

15.2.Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

Стаття 16. Виконання будівельних, ремонтних, земляних, аварійних та інших робіт.

16.1.При виконанні будівельних, ремонтних, земляних, аварійних та інших робіт необхідно огороджувати будівельні майданчики та місця виконання робіт охайними огорожами або типовими щитами. При виконанні відповідних робіт виконавці зобов'язані вживати заходів, спрямованих на запобігання забруднення прилеглої до будівельного майданчика території або місця проведення робіт. Будівельне сміття і ґрунт потрібно вивозити з будівельних майданчиків регулярно. Розбирання риштувань, вивезення механізмів і матеріалів має проводитися негайно після того, як відпаде потреба. Ґрунт і сміття з підприємств, будівельних майданчиків повинне вивозитися і звалюватися тільки в місцях відведених під звалища.

16.2. Об'єкти та елементи благоустрою, порушені при виконанні будівельних, ремонтних, земляних, аварійних та інших робіт, повинні бути відновлені у 5 денний термін після їх закінчення.

16.3. Будь-яке будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів, будівництво всіх видів огорож, тимчасових споруд, дитячих та спортивних майданчиків, встановлення малих архітектурних форм, меморіальних дошок, дошок пошани, усіх видів конструкцій для розміщення реклами, або інформації щодо розміщення об'єкту, щитів для газет і оголошень, антипаркувальних засобів та обмежуючих пристроїв, а також реконструкція та капітальний ремонт підземних споруд, інженерних мереж чи шляхів на території населених пунктів Громади дозволяється за умов наявності відповідної дозвільної документації, встановленої чинним законодавством України.

Розділ V

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ, ПРОМИСЛОВИХ, КУЛЬТУРНО - ПОБУТОВИХ ТА ІНШИХ СПОРУД.

Стаття 17. Обов'язки власників, користувачів, балансоутримувачів житлових, культурно-побутових, промислових та інших будинків і споруд

17.1.Власники, користувачі, балансоутримувачі житлових, культурно-побутових, промислових та інших будинків і споруд зобов'язані:

слідкувати за їх належним технічним станом, зовнішнім виглядом у цілому та окремих частин: покрівель, водостічних труб, дверей, телевізійних антен, зовнішніх вентиляційних труб, кондиціонерів тощо, усувати їх пошкодження;

утримувати підвали, горища, інші підсобні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин та гризунів;

своєчасно очищати будинки та споруди від снігу, криги та бурульок, огороджувати місця можливого падіння снігу, криги та бурульок, елементів будинків і споруд, встановлювати попереджувальні інформаційні покажчики;

при вході в багатоквартирні житлові будинки чи у вестибюлях встановити урни, покажчики з нумерацією під'їздів та квартир, стенди для розміщення оголошень та соціальної реклами.

Стаття 18. Показчики на житлових, культурно-побутових, промислових та інших будинках і спорудах.

18.1. Власники, користувачі, балансоутримувачі будинків на розі вулиць, фасадів будинків встановлюють показчики найменувань вулиць, провулків, тупиків та номерів будинків.

Стаття 19. Утримання фасадів житлових, культурно-побутових, промислових та інших будинків і споруд.

19.1. Власники і користувачі будинків і споруд (їх частин, приміщень), об'єктів культурної спадщини зобов'язані:

- здійснювати роботи по підтриманню фасадів будинків споруд, їх елементів у належному технічному і санітарному стані для забезпечення архітектурно-естетичного вигляду та безпеки для пішоходів, мешканців, обслуговуючого персоналу;

- вживати заходів по терміновому або плановому усуненню виявлених пошкоджень, які можуть привести до руйнації фасаду та його елементів, будинків та споруд в цілому;

- проводити технічне обслуговування покрівель будівель та споруд, очищення елементів покрівель (жолобів, звисів тощо), а також елементів фасаду від снігу, льоду;

- своєчасно проводити ремонт елементів фасаду, покрівлі, їх фарбування в кольори згідно з паспортом опорядження фасадів;

19.2. Всі види будівельних, монтажних робіт, ремонт, зміна опорядження, утеплення, фарбування фасадів багатоквартирних будинків повинні проводитись власниками (балансоутримувачами) відповідно до паспорту опорядження фасадів, з урахуванням вимог до будинку або споруди щодо її призначення, на підставі проектної документації, розробленої суб'єктом господарювання, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

Будь-які зміни у вирішенні фасадів, включаючи заміну опорядження, його колористичного рішення, розміщення реклами, елементів інформаційно-комунікаційних систем та технологічного обладнання обов'язково вносяться до паспорта опорядження фасадів.

Розділ VI

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ.

Стаття 20. Загальні вимоги до утримання, охорони та видалення зелених насаджень.

20.1. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених уповноваженим органом, цих Правил, інших нормативно-правових актів.

20.2. Видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої відповідним наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства.

20.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів Громади, крім зелених насаджень, які висаджені або вирости самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

20.4. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які вирости самосівом та аварійних, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, за рахунок коштів їх власників або користувачів.

Стаття 21. Утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства.

21.1. Балансоутримувач об'єктів благоустрою зеленого господарства забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або залучає інших суб'єктів господарювання за власні кошти.

21.2. Відповідно до затвердженої містобудівної документації на території об'єктів зеленого господарства можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення.

21.3. Власники (користувачі) цих споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм земельної ділянки та прилеглої до неї території, включаючи зелені насадження, які розташовані на прилеглій території.

Стаття 22. Відповідальні за збереження і належний догляд за зеленими насадженнями.

22.1. Відповідальність за утримання, стан та збереження зелених насаджень, які розташовані на земельних ділянках та прилеглій до них території в межах згідно Додатку 1 до цих Правил несуть власники, користувачі або балансоутримувачі цих земельних ділянок.

22.2. Зелені насадження не повинні погіршувати видимість будь-яких технічних засобів організації дорожнього руху, а також видимість у напрямку руху. Відстань між ближньою крайкою проїзної частини вулиці чи дороги у населених пунктах та вертикаллю, проведеною від крони дерева до проїзної частини повинна бути не меншою ніж 0,5 м.

22.3. Інженерні мережі водопостачання, водовідведення, кабельні мережі, мережі телефонізації та інші, які проходять через територію об'єкта зеленого будівництва, не входять до його складу і перебувають на балансі відповідних підприємств, організацій.

Стаття 23. Обов'язки балансоутримувачів об'єкта благоустрою зеленого господарства.

23.1. Балансоутримувачі об'єкта благоустрою зеленого господарства зобов'язані:

проводити своєчасну обрізку гілок дерев, що закривають покажчики вулиць та будинків;

проводити зкошування трави при досягненні трав'яним покривом висоти 20 сантиметрів, залишаючи висоту покриву 3-5 сантиметрів;

проводити полив зелених насаджень зранку не пізніше 11.00 години, або у вечірній час після 18.00 год., забороняється поливати при температурі повітря нижче 5°C;

негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі, якщо стан їх загрожує життю, здоров'ю громадян або здатен нанести збитки фізичним або юридичним особам з послідуєчим оформленням документів відповідно до встановленого порядку;

систематично видаляти самосійні дерева (з кореневою шийкою до 5 сантиметрів дерева видаляються без відшкодування відновної вартості), постійно знімати омелу з гілок дерев;

встановлювати декоративну захисну огорожу у місцях постійного ушкодження газонів, а лунки дерев прикривати декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну огорожу;

здійснювати заходи щодо запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, а також боротьби з ними;

при замошуванні і асфальтуванні проїздів, площ, дворів, тротуарів залишати навколо стовбура дерева вільний простір не менше 2,5 метра в діаметрі;

при розміщенні щитових рекламних та інформаційних засобів на території зелених насаджень їх власник зобов'язаний влаштовувати та утримувати квітник і газон на площі не менше 6 квадратних метрів навкруги цього засобу (або у відповідності до проекту).

Стаття 24. Обов'язки власників (користувачів, балансоутримувачів) будівель і споруд, розміщених на об'єктах зеленого господарства.

24.1. Власники (користувачі, балансоутримувачі) будівель і споруд, розміщених на об'єктах зеленого господарства (парки, сквери загального користування і інше) і керівники організацій, які надають торговельні та побутові послуги на зазначених територіях, зобов'язані:

утримувати тимчасові споруди, малі архітектурні форми, рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані, навесні промивати та фарбувати їх;

щоденно прибирати територію по периметру на відстані 20 метрів навколо будівель і споруд і відновлювати зелені насадження в разі їх пошкодження, забезпечувати квіткове оформлення прилеглої території;

утримувати в належному санітарному та протипожежному стані прилеглу територію по периметру землекористування.

Стаття 25. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою зеленого господарства.

25.1. Об'єкти благоустрою зеленого господарства використовуються відповідно до їх функціонального призначення.

25.2. На території об'єктів благоустрою зеленого господарства забороняється:

самовільно виконувати земляні, будівельні та інші роботи;

рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім спеціального технологічного транспорту);

закопувати будь-які будівельні відходи та складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

вивозити і звальювати в невідведених спеціально для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя та сніг;

випасати свійських тварин, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених спеціально для цього місцях;

спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, забивати в стовбури цвяхи, прикріплювати засоби зовнішньої реклами, електропровідники, колючий дріт та інші огороження, що можуть пошкодити дерева;

викопувати дерева, чагарники та квіти;

самовільно, без дозволу власника (користувача, балансоутримувача), висаджувати дерева та кущі;

здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених спеціально місцях;

влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, клумбах та інших озелених територіях;

влаштовувати місця для відпочинку, встановлювати намети у невідведених для цього місцях;

самовільно влаштовувати городи, добувати з дерев сік, смолу, наносити деревним та квітниковим рослинам механічні пошкодження;

знищувати мурашники, гнізда птахів, ловити птахів і звірів та стріляти у них;

викидати соляні суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо.

Стаття 26. Вимоги до проведення будь-яких робіт на об'єктах благоустрою зеленого господарства.

26.1. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, що не підлягають знесенню, забудовник зобов'язаний:

огороджувати дерева на території будівництва;

у процесі будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також влаштовувати лунки довкола наявних дерев;

не допускається копання канав глибше 1 метра для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані, меншій 2 метрів від дерева та 1,5 метра від чагарнику;

не допускати засипання ґрунтом стовбурів дерев та чагарників;

зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організувати його зняття, складування, зберігання та залишати для подальшого використання під час створення зелених насаджень;

не допускати складування конструкцій та будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані меншій 2,5 метра від дерева і 1,5 метра від чагарнику.

Стаття 27. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників.

27.1. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

- будівництва об'єкта архітектури на підставі передбачених законодавством у сфері будівництва та архітектури документів;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутичних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, тепlopостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
- досягнення деревом вікової межі;
- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

27.2. Прийняття рішень про видалення зелених насаджень та видачі ордерів на видалення зелених насаджень здійснюється виконавчим комітетом Піщанської сільської ради.

27.3. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

Видалення зелених насаджень на території кладовища здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.

Видалення аварійних, сухостійних і фаутичних дерев на об'єктах благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження зелених насаджень.

27.4. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшими оформленням акта обстеження зелених насаджень.

Розділ VII

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ТВАРИН.

Стаття 28. Загальні вимоги до утримання тварин.

28.1. Власники тварин зобов'язані дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і правил утримання домашніх тварин.

28.2. Умови тримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям та задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

28.3. Утримання сільськогосподарських тварин і птиці для власних потреб дозволяється тільки на території власної садиби в кількостях, які не порушують санітарно-гігієнічних норм на власній та сусідніх садибах.

28.4. Не дозволяється тримати тварин в місцях загального користування.

Стаття 29. Тримання собак на підприємствах, в установах і організаціях.

29.1. Тримання собак для охорони дозволяється на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети – у вольєрах або розплідниках.

29.2. Без повідків і намордників дозволяється тримати собак при оперативному використанню спеціальними організаціями, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, полюванні, на учбово-дресувальних майданчиках.

Стаття 30. Обов'язки власників собак, котів і хижих тварин.

30.1. Власники собак, котів і хижих тварин зобов'язані:

забезпечити щорічне проведення профілактичних заходів (дегельмінтизації, вакцинації від сказу, лікувально-профілактичних обробок) в спеціалізованих ветеринарних установах з відміткою у паспорті тварини, завіреною печаткою;

тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі;

про наявність собак застерігати відповідною табличкою, що вивішується на огорожену територію при вході;

не допускати, щоб собаки і коти забруднювали місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях, прибирати в усіх випадках екскременти тварин;

власники тварин, які тимчасово перебувають на території Піщанської сільської ради з твариною, повинні мати при собі ветеринарний паспорт з відповідною відміткою про стан здоров'я тварини та обов'язкове щеплення проти сказу;

про захворювання собаки, kota чи хижої тварини негайно повідомляти ветеринарну установу;

у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її у власність іншої особи або до притулків для тварин;

регулювати приплід собак і котів;

у випадках падежу собак, котів чи хижих тварин негайно повідомляти ветеринарну установу;

негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини або свійської тварини, а також доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантину.

Стаття 31. Права власників собак, котів і хижих тварин.

31.1. Власникам собак, котів і хижих тварин дозволяється:

виводити собак з житлових та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю тільки на короткому повідку і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;

супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку, при супроводженні тварин не допускається залишати їх без нагляду;

перевозити собак і котів усіма видами громадського транспорту з дотриманням правил, діючих на даному виді транспорту при обов'язковому забезпеченні безпеки людей;

вигулювати собак на пустирях і в інших місцях, спеціально відведених для цієї мети виконавчим комітетом Піщанської сільської ради.

Стаття 32. Обмеження для власників собак, котів і хижих тварин.

32.1. Власникам собак, котів і хижих тварин забороняється:

- продавати собак, котів і хижих тварин у невстановлених для цього місцях;
- тримати собак, котів і хижих тварин у місцях загального користування;
- вигулювати собак у невстановлених для цього місцях;

- приводити собак і котів у приміщення магазинів, на об'єкти громадського харчування, дитячі майданчики, пляжі, сквери, сади та місця загального користування і масового відпочинку;
- купувати, продавати, показувати на виставках, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак, котів і хижих тварин без ветеринарного свідоцтва з відміткою про проведену імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів до вивозу;
- вигулювати або виводити за межі помешкання чи садиби хижих тварин;
- вигулювати або виводити за межі помешкання чи садиби без наявності коротких повідків, намордників та номерного знака собак з підвищеною агресивністю, яких визнано такими міжнародними кінологічними організаціями;
- жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами, залишати їх бездоглядними або знищувати їх, якщо вони явно не загрожують здоров'ю чи життю людей;
- викидати трупи собак, котів і хижих тварин;

Стаття 33. Обов'язки власників собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров'ю та життю третіх осіб.

33.1. Власники собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров'ю та життю третіх осіб, зобов'язані:

укладати договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров'ю та життю третіх осіб, за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам;

у разі придбання собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров'ю та життю третіх осіб та які не стоять на обліку в кінологічних спілках, необхідно пройти курс технічного мінімуму управління собакою або скласти іспит у відповідних місцях ліцензованим кінологам.

Стаття 34. Відлов (вилучення) тварин.

34.1. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі й ті, що мають ошейники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника у громадських місцях, в тому числі у транспорті, а також бездоглядні коти та інші тварини вважаються бродячими і підлягають відлову.

34.2. Вилученню підлягають собаки і коти, які вдруге покусали людей внаслідок порушення власниками правил тримання, а також у випадках, якщо на це є відповідне рішення органів ветеринарної служби.

Відлов бродячих собак і котів та вилучення собак і котів провадиться спеціалізованим підприємством.

34.3. Відлов бродячих котів і собак окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини загрожують здоров'ю та безпеці людей.

34.4. Відловлені собаки, коти і хижі тварини протягом трьох днів утримуються у карантинних вольєрах пункту тимчасового тримання собак або притулку для бездоглядних тварин і можуть бути повернуті власникам після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості на відлов і утримання. Повернені власникам тварини підлягають щепленню проти сказу. Власники зобов'язані протягом 30-ти днів тримати таких тварин в ізолюваному приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.

Стаття 35. Участь громадських організацій (об'єднань) у забезпеченні дотримання вимог цих Правил у сфері тримання собак, котів і хижих тварин на території населених пунктів Піщанської сільської ради.

35.1. Громадські організації (об'єднання) з питань захисту тварин або такі, що діють у сфері утримання собак, котів та інших тварин:

сприяють проведенню протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

надають свої пропозиції при розробці проектів нормативно-правових актів, пов'язаних з утриманням собак, котів та інших тварин;

беруть участь у проведенні рейдів-перевірок щодо дотримання вимог цих Правил власниками тварин;

сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;

мають право отримувати інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань від установ, організацій та підприємств в межах їхньої компетенції та порядку, встановленому законодавством України;

приймають активну участь в заходах щодо скорочення чисельності безпритульних тварин.

Розділ VIII

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ І ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ВУЛИЦЬ І ДВОРІВ ГРОМАДЯН.

Стаття 36. Обов'язки суб'єктів благоустрою.

36.1. Схеми об'єктів благоустрою, з нанесенням меж територій для прибирання, затверджуються в установленому порядку. Один екземпляр схем повинен бути наданий для користування балансоутримувачам або орендарям.

36.2. В разі відсутності вищевказаних схем суб'єкти у сфері благоустрою незалежно від форм власності та підпорядкування повинні проводити санітарне прибирання згідно меж встановлених додатку №1 до цих Правил.

36.3. Будівельним організаціям (інвестору, замовнику, підряднику) проводити прибирання відведеної та прийнятої будівельниками під забудову території, а також території навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані до 20 м до здачі об'єкта в експлуатацію.

36.4. Власникам або користувачам присадибних ділянок, гаражів проводити прибирання території на відстані до 15 м від межі земельної ділянки.

36.5. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до неї території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

36.6. При наявності розриву між будівлями або земельними ділянками, межею території прибирання є середина розриву. В разі суміжних територій їх прибирання проводиться в границях умовних ліній подовження меж земельних ділянок, приміщень, будинків, споруд.

36.7. Територія житлових будинків, а також закріплена за ними прилегла територія прибирається власниками або балансоутримувачами самостійно, або підприємством, установою, організацією з якими укладений відповідний договір.

36.8. Прибирання, знищення бур'янів на території загального користування, прилеглої до присадибної ділянки, території зупинок громадського транспорту, зелених насаджень, спортивних майданчиків, місць відпочинку, масово-

го перебування або пересування людей власник або користувач може забезпечувати на умовах договору укладеного з відповідною організацією.

36.9. Підприємства, організації і установи, незалежно від їх відомчого підпорядкування, а також власники і орендарі будинків, фізичні особи-підприємці, громадяни або відповідальні особи своєчасно з урахуванням пори року зобов'язані прибирати території, закріплені за ними, подвір'я, ділянки, що знаходяться в їхньому володінні, підтримувати їх у чистоті, знищувати бур'яни, видаляти карантинні рослини, прибирати сніг, очищати від криги та льоду, посипати спеціальною сумішшю, очищати будинки та їх елементи (дахи, балкони, навіси та інші) і споруди від снігу та бурульок, підмітати вулиці, площі, тротуари, двори, а також своєчасно очищати урни, контейнери, сміття із сміттєзбірників і вивозити у спеціально відведені місця для знешкодження та зберігання.

36.10. Власники та орендарі павільйонів, магазинів, кіосків, лотків, пересувних торгових точок або відповідальні особи зобов'язані прибирати територію навколо торгових споруд і наданих для них місць до початку робочого часу та підтримувати належний порядок протягом робочого дня.

Стаття 37. Вимоги до встановлення урн для сміття.

37.1. Біля об'єктів торгівлі, сфери послуг, зупинок транспорту, парках та інших місцях загального користування власники та балансоутримувачі зобов'язані виставляти в достатній кількості урни для сміття.

37.2. Ємність урн біля вказаних об'єктів повинна бути розрахована відповідно до існуючих норм накопичення твердих побутових відходів, але не менш ніж 20 літрів.

37.3. За наявність, утримання урн у чистоті та вивезення сміття несуть відповідальність власники і балансоутримувачі відповідних об'єктів чи територій, які зобов'язані укласти договори зі спеціалізованим підприємством, визначеним виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

Стаття 38. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.

38.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях, а саме:

- на території закладів охорони здоров'я;
- на території навчальних закладів;
- на дитячих майданчиках;
- на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- на території (майданчиках) закладів ресторанного господарства;
- на території (майданчиках) об'єктів культурного призначення;
- на території органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- на території зупинок громадського транспорту.

38.2. Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10 відсотків загальної площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про

розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання.

38.3. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

Розділ ІХ

ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ДОМОВОЛОДІНЬ.

Стаття 39. Загальні вимоги до санітарного очищення.

39.1. Вивезення відходів із домоволодінь та контейнерів має проводитися за системою планово-регулярного очищення, яке здійснюється спеціалізованим підприємством за графіком на підставі договорів на вивезення твердих побутових відходів.

39.2. В разі виникнення стихійних сміттєзвалищ, з метою забезпечення належного санітарного стану їх ліквідація покладається на комунальне підприємство Піщанської сільської ради або підприємство, з яким укладений відповідний договір.

39.3. Для визначення кількості встановлених контейнерів (в районах житлової забудови) необхідно виходити з чисельності населення, що користується ними. Контейнери для збору відходів, що не знаходяться у власності виробників відходів, надаються спеціалізованим підприємством у користування на підставі відповідного договору.

39.4. Графіки руху спецавтотранспорту по збору побутових відходів розробляються спеціалізованим підприємством.

Стаття 40. Обов'язки суб'єктів господарювання та громадян щодо санітарного очищення.

40.1. Суб'єкти господарювання та громадяни, які мають будинки на праві приватної власності зобов'язані укладати договори на вивезення побутових відходів, своєчасно здійснювати оплату за надані послуги.

40.2. Підприємства, організації, установи незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, фізичні особи-підприємці повинні мати перед входом в приміщення, в якому вони проводять діяльність, урни для збору сміття та слідкувати за їх своєчасним очищенням.

40.3. При виконанні в будинках ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться власниками будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт.

Стаття 41. Вимоги до місць розташування ємкостей для твердих побутових відходів.

41.1. Майданчики для встановлення контейнерів повинні мати водонепроникне покриття і при можливості мають бути огорожені з трьох боків зеленими насадженнями або імітуючими огорожами. Вони мають бути віддалені від житлових будинків, дитячих закладів, спортивних площадок і від місць відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

В районах існуючої забудови та у конфліктних ситуаціях місце розташування майданчиків встановлюється комісійно за участю виконавчого комітету Піщанської сільської ради.

41.2. Забороняється встановлення ємкостей для побутових відходів в не відведених для цього місцях.

41.3. До контейнерних майданчиків повинен бути забезпечений вільний проїзд спеціального автотранспорту та умови для завантаження контейнерів. При цьому не повинні створюватися перешкоди для пішоходів та руху іншого автотранспорту.

41.4. Місця розташування контейнерних ємкостей повинні відповідати наступним умовам:

- забороняється розміщення контейнерних ємкостей у поглибленнях;
- доступ від проїзної дороги для сміттєвозів до місця розташування контейнерів має бути обладнаний відповідним дорожнім покриттям, в зимовий час під'їзд до контейнерів має бути звільнений від снігу та льоду;
- ділянка подачі контейнера до машини повинна бути вільна від східців та уступів;
- проходи, арки на під'їзди до контейнерного майданчика повинні мати розміри, що забезпечують проїзд сміттєвозів;
- відстань від місця розташування контейнера на майданчику до межі проїжджої частини (місця зупинки спеціального автотранспорту) не повинна перевищувати 15 м.

41.5. При проведенні дорожньо-будівельних робіт, розритті доріг та інших будівельних роботах в місцях розташування контейнерів виконавець робіт за погодженням з власником контейнерів може тимчасово визначати інше місце для їх розташування.

Стаття 42. Вимоги до порядку вивезення (транспортування) відходів.

42.1. Вивезення побутових відходів здійснюється згідно з договорами, укладеними з підприємствами, організаціями, фізичними особами. Вивезення твердих побутових відходів здійснюється на полігон твердих побутових відходів. Рідкі побутові відходи повинні вивозитися окремо спеціалізованим транспортом на спеціальні зливні станції.

42.2. Великогабаритні відходи, будівельні відходи повинні вивозитися на полігони ТПВ виробниками відходів.

43.3. Для забезпечення шумового комфорту жителів населених пунктів побутові відходи необхідно вивозити, як правило, не раніше ніж о 7 годині і не пізніше ніж о 22 годині, при цьому рівні шуму на повинні перевищувати гігієнічних нормативів для відповідного часу доби.

43.4. Вивантаження контейнерних ємкостей здійснюється згідно маршрутних графіків, що складаються перевізниками побутових відходів.

43.5. Видалення великогабаритних відходів необхідно здійснювати за необхідністю.

Стаття 44. Особливості збору та вивозу окремих видів побутових відходів.

44.1. Вивіз рідких нечистот з вигрібних ям домоволодінь здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок власників та наймачів будинків, які забезпечують вільний під'їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний час доби. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

44.2.Для відходів, які через свої обсяги (габарити) чи вагу не можуть триматися в контейнерних ємкостях для відходів (великогабаритні відходи), повинен бути організований окремий вивіз в спеціально відведені для цього місця або на об'єкти переробки.

44.3.Вага великогабаритних відходів, що утворюються у домашніх господарствах, може бути тільки такою, щоб навантаження великогабаритного предмета могло здійснюватися двома робітниками з дотриманням вимог і норм з охорони праці.

44.4.Великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може привести до ушкодження автотранспортного засобу, не вивозяться.

44.5.Великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до пошкодження спеціалізованого автотранспортного засобу, слід вивозити спеціальним автотранспортом за окремими заявками виробників цих відходів.

44.6.Великогабаритні відходи, підготовлені до вивезення, повинні розміщуватись на спеціально відведених майданчиках, визначених виконавчим комітетом Піщанської сільської ради.

44.7.За санітарний стан території, де складувалися великогабаритні відходи (в тому числі за її прибирання після вивезення великогабаритних відходів), відповідає виробник великогабаритних відходів.

44.8.До вивозу великогабаритних відходів виробник відходів самостійно несе відповідальність за належне та безпечне їх складування.

Стаття 45. Відходи, які потребують спеціального поводження.

45.1.До відходів, які потребують спеціального поводження, належать такі групи відходів:

- відходи лікувально-профілактичних установ;
- відходи перукарень;
- відходи ветеринарних об'єктів, пляжів;
- небезпечні відходи.

45.2.При збиранні, знезаражуванні, знешкодженні, ліквідації та захороненні відходів, які потребують спеціального поводження, слід керуватися положенням чинних санітарних правил.

45.3.Підприємства, організації та установи, на яких утворюються відходи, що потребують спеціального поводження, зобов'язані вести облік об'ємів утворення таких відходів, забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства.

45.4.При децентралізованому способі знешкодження/знезараження відходів здійснюється в приміщеннях для поводження з відходами в межах території закладу відповідними установками, що розташовуються відповідно до вимог законодавства України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

45.5.Відходи лікувально-профілактичних установ, які пройшли відповідну обробку, відходи ветеринарних об'єктів, пляжів та перукарень слід збирати окремо від побутових у спеціальні одноразові герметичні ємкості, та передаватись для подальшої утилізації на спеціалізовані підприємства, що мають право на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Стаття 46. Вимоги до утилізації, знешкодження та захоронення відходів.

46.1. Утилізація, знешкодження та захоронення відходів здійснюється в спеціально відведених місцях та об'єктах (полігон ТПВ, сміттєспалювальний завод, сміттєпереробні установи).

46.2. Вимоги до експлуатації спеціальних місць та об'єктів поводження з відходами визначаються чинним законодавством України.

46.3. Власники чи користувачі земельних ділянок, на яких виявлені відходи, що не належать їм, повинні повідомити про них уповноважені органи у сфері поводження з відходами, які зобов'язані вжити заходи з визначенням власника відходів, класу їх небезпеки, обліку й ухвалення рішення щодо поводження з ними.

46.4. Відходи садів і парків, а також відходи, що утворюються при догляді за зеленими насадженнями, можуть утилізуватися виробниками цих відходів методом природного компостування на спеціально відведених ділянках або поставкою на існуючі об'єкти утилізації відходів. Кількість контейнерів для збору відходів, що підлягають компостуванню, визначаються самостійно власниками чи користувачами земельних ділянок.

Розділ X

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ.

Стаття 47. Загальні вимоги до проведення земляних робіт.

47.1. Основним методом прокладання інженерних мереж через проїжджі частини вулиць, провулків, площ з твердим покриттям, є закритий метод, без руйнування поверхні дороги. Як виняток, у разі відсутності технічних умов виконання робіт закритим методом та при наявності технічного висновку відповідної організації, дозволяється перехід через проїзні частини площ, вулиць та провулків, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки з твердим покриттям виконувати відкритим методом.

47.2. Підприємства, організації, установи, що проводять земляні роботи пов'язані з розриттям проїзної частини дороги, з повним або частковим закриттям руху транспортних засобів, зобов'язані не пізніше як за три доби до початку робіт (крім аварійних), інформувати про це мешканців населеного пункту через електронні, друковані або інші засоби масової інформації.

47.3. Будівельні організації відновлюють в повному обсязі асфальтобетонне покриття під'їзних шляхів до будівельних майданчиків, яке було пошкоджене при проведенні будівельних робіт.

Провали і просадки в місцях виконання робіт ліквідовуються силами і засобами організацій, які виконували земляні роботи, протягом двох років після завершення робіт

47.4. Не дозволяється проведення будь-яких земляних робіт, за винятком аварійних на:

асфальтобетонному покритті після його укладання при будівництві та після капітального ремонту - протягом семи років;

на бруківці і тротуарі - протягом п'яти років.

47.5. За проведення земляних робіт самовільно, недотримання та невиконання технічних вимог, посадові особи і громадяни несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

Стаття 48. Планування нового будівництва, реконструкції та ремонту інженерних мереж.

48.1. Будівництво нових інженерних мереж на території населених пунктів Громади повинно передувати будівництву проїзних частин доріг, тротуарів та пішохідних доріжок.

48.2. Перебудова, ремонт та прокладання нових інженерних мереж повинні здійснюватись одночасно з ремонтом об'єктів благоустрою та реконструкцією доріг, тротуарів, облаштуванням газонів.

48.3. Визначення місць вивезення та складування верхнього шару ґрунту під час проведення земляних робіт здійснюється виконавчим комітетом Піщанської сільської ради.

48.4. Будівельні організації відновлюють в повному обсязі порушені об'єкти благоустрою, які були пошкоджені при облаштуванні під'їзних шляхів до будівельних майданчиків.

Стаття 49. Виконання земляних робіт на об'єктах благоустрою.

49.1. В разі необхідності проведення земляних робіт на об'єктах благоустрою виконавець повинен інформувати про плановане порушення об'єктів благоустрою виконавчий комітет Піщанської сільської ради.

49.2. Після проведення земляних робіт, замовник спільно з виконавцем робіт, забезпечують відновлення порушених елементів благоустрою в триденний строк після закінчення робіт. У разі наявності об'єктивних обставин, які унеможливають відновлення благоустрою в протягом трьох діб, цей строк може бути продовжений виконавчим комітетом Піщанської сільської ради.

49.3. У всіх випадках під час виконання земляних робіт мають бути гарантовані безпечні умови для руху транспорту і пішоходів, а саме - встановлені попереджувальні знаки, пішохідні містки та огорожа, згідно з вимогами нормативних документів.

Відповідальність за облаштування місця проведення робіт, безпеку руху транспортних засобів та пішоходів, санітарний стан прилеглої території, відновлення дорожнього покриття та тротуарів і своєчасну здачу відновленого благоустрою після закінчення робіт несе особа, відповідальна за їх проведення.

49.4. Планові та аварійні земляні роботи, пов'язані з розриттям проїжджої частини доріг, з повним або частковим закриттям руху транспортних засобів та пішоходів мають проводитися невідкладно в найкоротші терміни.

49.5. Якщо в зимовий період неможливо провести відновлення асфальтобетонного покриття вулиць, проїжджої частини доріг, тротуарів, організація, що проводить земляні роботи зобов'язана повністю засипати траншею піском, зробити тимчасове покриття, яке гарантує безпечний рух транспорту і пішоходів. Постійне покриття повинно бути відновлено з настанням сприятливих погодних умов, але не пізніше 1 квітня наступного року після закінчення робіт.

Відповідальність за утримання тимчасового покриття в належному стані протягом зимового періоду року покладається на замовника робіт та організацію, яка проводила відповідні земляні роботи.

49.6. У разі неякісного утримання тимчасового покриття або несвоєчасного відновлення постійного покриття, винні особи притягуються до адміністративної відповідальності.

49.7. При проведенні земляних робіт у безпосереднього виконавця повинні знаходитись копії дозвільних документів, що засвідчують право на проведення вищезазначених робіт.

Стаття 50. Виконання аварійних робіт.

50.1. При проведенні аварійних робіт, пов'язаних з виконанням земляних робіт, виконавець повинен:

- повідомити по телефону виконавчий комітет Піщанської сільської ради про характер пошкоджень інженерних мереж та місцезнаходження аварійних ділянок, а в разі, коли відновлювальні роботи перешкоджають руху транспортних засобів - чергового управління Національної поліції;

Стаття 52. Відновлення благоустрою.

52.1. З метою забезпечення необхідної якості відновлення благоустрою, після проведення земляних робіт необхідно здійснювати:

- вивіз вибраного ґрунту, засипання траншеї піском, проливання водою та пошарове трамбування;

- відновлення пошкодженої ділянки покриття тротуарів на повну ширину тротуарів;

- відновлення місць поперечного розриву доріг і тротуарів на відстані 0,5 - 5 метрів з обох сторін від вісі прокладеної інженерної мережі;

- проведення рекультивациі верхнього родючого шару ґрунту, пошкодженого при проведенні земляних робіт, засівання трави та дернування;

- відновлення видалених зелених насаджень, окрім дикорослих та порослі.

52.2. Відновлені елементи благоустрою після проведення земляних та будівельних робіт приймаються комісійно за участю представників виконавчого комітету Піщанської сільської ради, балансоутримавача об'єкту благоустрою, громадськості.

Стаття 53. Обов'язки виконавців земляних робіт.

53.1. Замовник та виконавець робіт до початку і в ході виконання робіт зобов'язані:

- ознайомитися з правилами проведення земляних робіт, повідомити виконавчий комітет Піщанської сільської ради про заплановані роботи;

- погодити проектну документацію з організаціями і комунальними підприємствами, що експлуатують інженерні мережі;

- при початку робіт викликати на місце їх проведення представників організацій, що експлуатують інженерні мережі;

- місце проведення земляних робіт огородити щитами, при необхідності установити перехідні містки;

- у місці проведення земляних робіт по всьому периметру встановити відповідні дорожні знаки, згідно зі схемою організації дорожнього руху;

- не допускати проведення робіт, крім аварійних, а також складування матеріалів, виробів на діючій смузі проїжджої частини дороги;

- не розміщати транспортні засоби і дорожню техніку, що застосовується для виконання робіт, крім аварійних, на проїжджій частині дороги;

- забезпечити виконавців робіт спеціальними жилетами з світловідбиваючими елементами;

забезпечити безпечний та безперешкодний рух пішоходів при виконанні робіт, у разі необхідності установити пішохідні містки;

при виконанні робіт в темну пору доби встановити ліхтарі та забезпечити надійне освітлення місця виконання робіт;

завозити матеріали на місце проведення робіт не раніше ніж за одну добу до початку робіт;

при виконанні земляних робіт, з порушенням твердого покриття, роботи проводити згідно з вимогами відповідних санітарних та будівельних норм, асфальтування пошкоджених ділянок проводити по всій ширині елемента об'єктів благоустрою;

після закінчення виконання земляних робіт на ґрунтовому покритті, ущільнювати ґрунт катками, проводити профілювання частини території на якій проводились роботи грейдером;

прибирання місць проведення робіт проводити одночасно з основними роботами;

тимчасову огорожу, установлену на місці проведення земляних робіт, знімає організація, що проводила роботи, тільки після їх закінчення.

53.2. При проведенні земляних робіт в парках, скверах, зелених зонах, на газонах, де ростуть дерева та кущі, замовники та виконавці робіт зобов'язані:

оголоджувати дерева щитами;

не оголювати коріння дерев, кущів, захищати їх від пошкодження дерев'яними щитами;

при замощуванні та асфальтуванні проїздів, площ, дворів, тротуарів, залишати навколо дерев вільний простір не менше 2,5 метрів в діаметрі;

при невеликих обсягах земляних робіт, ґрунт вийнятий з траншеї, складувати на спеціальний підстил або у відповідні ємності;

проводити рекультивацію верхнього шару ґрунту, дернувати газон або засівати траву.

53.3. При прокладанні інженерні мережі повинні проходити:

- від стовбура дерева на відстані 1,5 метра – газопровід, каналізація, на відстані 2 метрів - тепломережа, водопровід, силовий кабель, кабель зв'язку;

- від середини куща на відстані 1 метра - теплова мережа, на відстані 0,7 метра - силові кабелі та кабелі зв'язку.

53.4. Замість дерев і кущів видалених при проведенні земляних робіт (крім випадків, коли видалені кущі і дерева росли в охоронній зоні інженерної мережі) висаджуються зелені насадження у кількості, яка встановлена у проектній документації. Організація, яка висадила зелені насадження протягом року несе відповідальність за їх приживлення.

53.5. Якщо під час проведення земляних робіт будуть виявлені знахідки археологічного чи історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше проведення і негайно повідомити про це виконавчий комітет Піщанської сільської ради.

53.6. При виконанні земляних робіт, що потребують закриття проїзду транспортних засобів, напрями об'їзду повинні бути чітко і ясно визначені відповідними дорожніми знаками, які встановлюються на відстані не менше 25 метрів від місця проведення земляних робіт.

53.7. При виявленні інженерних мереж в місцях проведення земляних робіт, необхідно:

забезпечити їх збереження і цілісність (підвішувати, закріплювати в коробки або лотки);

терміново встановити організацію, що експлуатує інженерні мережі, сповістити та викликати їх представників на місце проведення робіт.

Якщо під час проведення земляних робіт пошкоджено інші інженерні комунікації необхідно терміново повідомити організацію, що експлуатує дані інженерні мережі і вживати заходів щодо їх відновлення. Відновлення пошкоджених комунікацій проводить організація, що виконувала роботи, за власний рахунок, якщо дані інженерні мережі були вказані в проектній документації.

Стаття 54. Обмеження при виконанні земляних робіт.

54.1. При виконанні земляних робіт забороняється:

- проводити роботи самовільно, без повідомлення виконавчого комітету Піщанської сільської ради;

- засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, лотки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць, тротуари;

- псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху;

- відкачувати воду з колодязів і котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;

- залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

- займати зайві площі для складування матеріалів, огорожувати територію для проведення робіт більше відведеної;

- захарашувати проходи і проїзди у дворах, ускладнювати проїзд транспортних засобів і рух пішоходів;

- самовільно пересувати або повертати рекламні засоби (з обладнанням) або окремо встановлені стаціонарні конструкції (вказівники) без узгодження з власниками таких конструкцій.

Стаття 55. Відповідальність за порушення правил проведення земляних робіт.

55.1. Порушення вимог до проведення земляних робіт на території населених пунктів Піщанської сільської ради тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

55.2. Протоколи про адміністративні правопорушення за порушення вимог до проведення земляних робіт складають уповноважені виконавчим комітетом Піщанської сільської ради посадові особи.

55.3. Шкода, завдана об'єкту благоустрою в результаті порушення вимог до проведення земляних робіт на території населених пунктів, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала.

55.4. У випадках завдання шкоди чи знищення елементів благоустрою при проведенні земляних робіт, причетні до цього юридичні та фізичні особи, усувають пошкодження (відновлюють елементи благоустрою) власними силами та за свої кошти або за домовленістю з балансоутримувачем перераховують на його рахунок суму коштів необхідну для проведення відновлювальних робіт.

У разі відмови, або незгоди винних відновлювати пошкоджені елементи благоустрою, при проведенні земляних робіт, балансоутримувач готує позовну заяву та звертається до суду з позовом про відшкодування завданої шкоди.

55.5. У разі якщо пошкодження елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

Розділ XI

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ НАСЕЛЕННЯ ПОБЛИЗУ ВОДОЙМ.

Стаття 56. Утримання місць масового відпочинку населення на воді та контроль за їх утриманням.

56.1. Території місць масового відпочинку населення на воді зобов'язані утримувати в належному санітарному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно з договорами оренди, відповідно до умов, передбачених цими Правилами та іншими нормативними актами.

56.2. Утримання територій місць масового відпочинку населення на воді в процесі експлуатації включає своєчасне прибирання берега, зеленої зони, вивезення зібраних побутових відходів до 10.00 години ранку, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорони зелених насаджень, огороження відповідної території, у тому числі декоративне.

56.3. Контроль за утриманням територій місць масового відпочинку населення на воді, що не передані у користування згідно договорів оренди, забезпечує уповноважений орган виконавчого комітету Піщанської сільської ради.

Стаття 57. Вимоги до облаштування місць масового відпочинку населення поблизу водойм.

57.1. Особи, які відповідальні за утримання місць масового відпочинку населення на воді, забезпечують:

встановлення урн для сміття на відстані 3-5 м від смуги зелених насаджень і не менше ніж 10 м від урізу води;

встановлення контейнерів для зберігання побутових відходів поза межами прибережно-захисної смуги водних об'єктів.

Розділ XII

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩ

Стаття 58. Загальні вимоги до облаштування та утримання кладовищ.

58.1. Планування нових, утримання та санітарне впорядкування діючих кладовищ здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних правил та норм та Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань.

58.2. Планування та впорядкування території місць поховань забезпечує виконавчий комітет Піщанської сільської ради відповідно до генерального плану забудови та іншої містобудівної документації, з дотриманням обов'язкових містобудівних, екологічних та санітарно-гігієнічних вимог.

58.3. За підтримання порядку на території кладовища несе відповідальність виконавчий комітет Піщанської сільської ради або створене сільською радою комунальне підприємство (ритуальна служба) .

58.4. При повному використанні території під захоронення та неможливості проведення повторного поховання кладовище закривається.

58.5. Висаджувати дерева в межах території кладовища дозволяється виключно в місцях встановлених виконавчим комітетом Піщанської сільської ради або створеним виконавчим комітетом комунальним підприємством чи ритуальною службою.

Стаття 59. Утримання кладовищ.

59.1. Утримання земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона всіх місць поховань забезпечується виконавчим комітетом Піщанської сільської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

59.2. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, надмогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) та родичами померлих за рахунок власних коштів. Громадяни (організації) зобов'язані утримувати могилу, надмогильні споруди і зелені насадження в належному санітарному стані власними силами.

59.3. Кладовища та прилегла територія повинні регулярно прибиратися, очищатися від зів'ялих квітів, вінків, опалого листя.

59.4. На кладовищах повинні бути спеціальні місця для встановлення для збору зів'ялих квітів, вінків, опалого листя.

На території кладовища забороняється:

- порушувати тишу та встановлений порядок;
- самовільно, без повідомлення виконавчого комітету Піщанської сільської ради або відповідальних працівників комунального підприємства чи ритуальної служби проводити спилювання, підрізання, посадку та пересадку дерев, кущів;
- розміщувати сміття після прибирання могил не у відведених для цього місцях;
- приносити і складувати побутове сміття в спеціальні місця, які визначені на кладовищах виключно для збору зів'ялих квітів, вінків, опалого листя.
- брати ґрунт, різати дерн, довготривало зберігати будівельні та інші матеріали (крім спеціально відведених для цієї мети місць);
- вигулювати або випасати тварин;
- займатися комерційною діяльністю (торгівлею квітами, вінками, ритуальною атрибутикою, продуктами харчування та інше) на території кладовища.

Стаття 60. Охорона місць поховань.

60.1. Охорона місць поховань здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Наруга над могилами, а також викрадення предметів, які знаходяться в могилі або на ній, карається законом.

Стаття 61. Обов'язки користувача місця поховання.

61.1. Встановлені громадянами (організаціями) надмогильні споруди (пам'ятники, огорожі, квітники, декоративна плитка та інше) є їх власністю.

Після виконання робіт з облаштування могили (встановлення надмогильної споруди, огорожі тощо) користувач місця поховання зобов'язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

61.2.Облаштування могил може здійснюватися тільки з відома виконавчого комітету Піщанської сільської ради або спеціалізованого комунального підприємства. Споруди, встановлені за межами відведеної земельної ділянки, підлягають демонтажу.

61.3.Після закінчення робіт по демонтажу, монтажу намогильної споруди, заощування плиткою, встановлення огорожі, насадження квітів та низькорослих кущів виконавець робіт зобов'язаний вивезти на полігон твердих побутових відходів демонтовані деталі старих намогильних споруд, залишки будівельних матеріалів та сміття.

61.4.При руйнуванні під час виконання робіт прилеглих намогильних споруд, доріжок та елементів благоустрою винна особа повинна реставрувати пошкоджені елементи за власний рахунок.

61.5.Кожне місце поховання, незалежно від їх видів, може бути облаштовано зеленим парканом з декоративних рослин, бордюрним каменем, викладено бетонною плиткою або мати металеву огорожу не вище 40 см. При порушенні користувачем цих вимог або самовільного збільшення розмірів відведеної ділянки та висоти огорожі, споруди демонтуються та передаються для збереження уповноваженій організації чи підприємству.

61.6.Елементи демонтованих споруд повертаються користувачу (власнику) за умови відшкодування коштів за виконані роботи по демонтажу та збереження елементів споруд згідно з кошторисом.

Розділ XIII

УТРИМАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ.

Стаття 62. Загальні вимоги до утримання доріг.

62.1.Ремонт і утримання доріг та споруд на них повинні виконуватися відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, а також Технічних правил ремонту і утримання вулиць і доріг населених пунктів.

62.2.Роботи з експлуатаційного утримання вулиць, доріг і дорожніх споруд включають технічний нагляд за ними для своєчасного виявлення та усунення дефектів, забезпечення роботи елементів вулиць і споруд у різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані.

62.3.Підприємство, з яким укладений договір щодо утримання вулично-дорожньої мережі, забезпечує прибирання доріг і споруд на них, зупинок громадського транспорту, своєчасний якісний ремонт твердого покриття доріг і площ та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на вулично-шляховій мережі населених пунктів.

Стаття 63. Зимове утримання доріг та споруд на них.

63.1.Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу та скол криги, ліквідація ожеледі та боротьба зі слизькістю.

63.2. У залежності від температури повітря щільність посипання дорожнього покриття під час обробки технологічними матеріалами повинна відповідати установленим нормам.

63.3. Забороняється переміщувати сніг з проїжджої частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

63.4. Сніг з тротуарів, зупинок громадського транспорту має прибиратися механічним способом або вручну. Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїжджу частину після завершення робіт по механізованому прибиранню проїжджої частини.

63.5. Боротьбу з ожеледицею і слизькістю на тротуарах і дорогах слід вести, використовуючи пісок із домішками сертифікованих матеріалів.

Стаття 64. Обов'язки суб'єктів утримання вулично-дорожньої мережі .

64.1. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;
- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огорожувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;
- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;
- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;
- аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;
- сповіщати виконавчий комітет Піщанської сільської ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;
- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт;
- утримувати зупинки громадського транспорту в належному стані, очищувати їх від сміття, снігу та криги, своєчасно проводити очистку урн.

64.2. Власники транспортних засобів, водії зобов'язані виключати можливість висипання на дорожні об'єкти сипучих матеріалів, землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу вантажем, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензо-газозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також

мити транспортні засоби на проїжджій частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

64.3. Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» сільських вулиць і доріг, зобов'язані:

утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

установлювати і утримувати в справному та естетичному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти.

64.4. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, споруд побутово-торгового призначення та інших будинків і споруд масового відвідування, інженерних комунікацій, що розташовані в межах «червоних ліній» сільських вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об'єктів;

- забезпечувати прибирання сміття, снігу та криги, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

- негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також патрульну поліцію у разі виявлення небезпечних умов експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів;

- дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

64.5. Суб'єкти господарювання (перевізники), які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах несуть відповідальність за утримання кінцевих зупинок відстою автотранспорту та забезпечують постійне прибирання цих об'єктів від сміття та снігу. Контроль за належним утриманням зупинок громадського транспорту відповідальними за це суб'єктами господарювання здійснюється виконавчим комітетом та старостами.

Стаття 65. Обмеження у межах «червоних ліній» сільських вулиць і доріг.

65.1. У межах «червоних ліній» сільських вулиць і доріг забороняється:

- у місцях розміщення споруд побутово-торгового призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти.

- розміщувати гаражі та інші споруди й об'єкти, крім об'єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- самовільно встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

- випасати худобу та свійську птицю;

- самовільно виконувати земляні, будівельні та інші роботи.

Розділ XIV

УТРИМАННЯ МІСЦЬ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Стаття 66. Загальні вимоги до місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).

66.1. Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням.

Паркування автотранспортних засобів категорично забороняється на газонах, а також на тротуарах, якщо для проходу пішоходів залишається менше ніж 2 м.

66.2. На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

66.3. Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов'язок по утриманню відповідної території покладений договором або рішенням виконавчого комітету Піщанської сільської ради.

66.4. У випадку розміщення місць для паркування на проїжджій частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов'язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов'язок по утриманню відповідної території покладений договором або рішенням виконавчого комітету Піщанської сільської ради.

Стаття 67. Обмеження у місцях для стоянки транспортних засобів .

67.1. У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;
- розпалювати вогнища;
- торгувати без відповідного дозволу, здійснювати рекламні заходи;
- зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;
- псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження;
- захаращувати території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

Розділ XV

ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ І БУДІВЕЛЬ.

Стаття 68. Утримання елементів зовнішнього освітлення.

68.1. Утримання елементів зовнішнього освітлення на об'єктах благоустрою реалізується балансоутримувачами відповідно до вимог чинного законодавства.

Утримання та обслуговування мереж освітлення прибудинкових територій здійснюються балансоутримувачем будинку. Світильники встановлені над під'їздами багатоквартирних будинків обслуговуються балансоутримувачами будинків.

Стаття 69. Рівень та норма освітлення.

69.1.Рівень освітлення вулиць, доріг, площ має відповідати нормативним документів.

Середня яскравість освітлення тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості освітлення покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

69.2.Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

Стаття 70. Вимоги до освітлення об'єктів благоустрою.

70.1.На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом світильники повинні встановлюватися на висоті не менше ніж 3 м. Для освітлення вказаних об'єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

70.2.Над кожним входом у будівлю громадського, промислового, комерційного та іншого подібного призначення або поряд з нею повинні бути встановлені світильники, які повинні забезпечувати освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 м біля основного входу в будівлю.

70.3.На територіях парків і скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

70.4.Зовнішнє архітектурне освітлення повинне забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об'єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища.

70.5.Освітлення конструкцій для розміщення зовнішньої реклами, вивісок, вказівників не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

Стаття 71. Режими освітлення.

71.1.Включення та відключення зовнішнього освітлення територій виконується згідно з графіком, затвердженим власником об'єктів зовнішнього освітлення, з урахуванням зниження рівня природного освітлення.

71.2.Включення приладів зовнішнього освітлення будинків і споруд виконується тільки в період темного часу доби.

71.3.З метою одержання додаткової економії електроенергії в нічний час доби після 23.00 години допускається знижувати рівень освітленості, рекомендується не використовувати прилади освітлення з лампами розжарювання та дросельно-ртутними лампами великої потужності в мережах зовнішнього освітлення та освітлення прибудинкових територій.

Стаття 72. Обслуговування мереж зовнішнього освітлення.

72.1. Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться невідкладно з огороженням місць проведення робіт та встановлення відповідних дорожніх знаків спеціалізованими організаціями.

72.2.Усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться в термін, який не перевищує 5 діб, з подальшим відновлення благоустрою території в разі його порушення.

Для забезпечення безаварійної роботи всіх елементів зовнішнього освітлення на об'єктах благоустрою проводиться їх профілактичний огляд згідно з планами-графіками, затвердженими балансоутримувачем.

72.3. В охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв заборонено виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:

- перебувати стороннім особам на території та в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне підключення електричних апаратів та підмикання до електричних мереж;

- будувати житлові, громадські та дачні будинки;

- розпалювати вогнища, влаштовувати будь-які звалища;

- розташовувати автозаправні станції або інші сховища паливно-мастильних матеріалів;

- накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи;

- висаджувати дерева та інші багаторічні насадження;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;

- запускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних зміїв.

72.4. В охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв без письмової згоди енергопостачального підприємства, у віданні якого перебувають ці мережі, а також без присутності представника такого підприємства, забороняється:

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд;

- здійснення усіх видів вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубаня дерев, встановлення дротяного огороження, конструкцій для виноградників і садів, а також поливання сільськогосподарських культур;

- проїзд в охоронних зонах ліній електропередач машин і механізмів загальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метра;

Розділ XVI

ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Стаття 73. Захищені об'єкти, на яких забезпечується дотримання тиші

73.1. До захищених об'єктів відносяться жилі будинки і прибудинкові території, лікувальні заклади, заклади освіти та культури, заклади ресторанного харчування, торгівлі, побутового обслуговування, інші будівлі та споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди, парки, сквери, зони відпочинку.

Стаття 74. Обов'язки суб'єктів благоустрою щодо дотримання тиші.

74.1. Юридичні та фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності зобов'язані:

не допускати протягом доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для захищених об'єктів;

здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження установлених санітарними нормами рівнів шуму;

забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, культури, при проведенні дискотек, масових святкових і розважальних заходів рівнів звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівнів шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами.

Стаття 75. Заборона дій на захищених об'єктах для відповідного часу доби.

75.1. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби:

денний час – часовий проміжок від 08.00 до 22.00 години, нічний час – часовий проміжок від 22.00 до 08.00 години;

у нічний час забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Стаття 76. Види діяльності, на які не поширюються вимоги щодо дотримання тиші.

76.1. Додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;

роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня села, інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету Піщанської сільської ради;

проведення спортивних змагань.

Стаття 77. Заборони при застосуванні піротехнічних засобів та вибухових речовин.

77.1. Юридичним і фізичним особам забороняється:

- застосування саморобних піротехнічних виробів;

- кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон будівель, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

Стаття 78. Обов'язки суб'єкта господарювання при використанні піротехнічних виробів.

78.1. Суб'єкт господарювання, що виконує професійні феєрверки, зобов'язаний:

забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб;

забезпечити заходи з дотримання вимог безпеки персоналу при виконанні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів;

після закінчення професійного феєрверку пусковий майданчик і прилегла територія повинні бути ретельно оглянуті відповідними спеціалістами організації - виконавця професійного феєрверку з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та елементів, залишків відпрацьованих піротехнічних зарядів;

забезпечити знищення непридатних і невикористаних піротехнічних виробів у встановленому чинним законодавством порядку.

Розділ XVII

ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Стаття 79. Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних, спортивних та інших масових заходів.

79.1. Для проведення державних масових заходів відповідні структурні підрозділи виконавчого комітету Піщанської сільської ради готують проект розпорядження сільського голови за два місяці до початку проведення запланованого заходу, в установленому порядку.

79.2. Для проведення інших масових заходів їх організаторами подається письмове повідомлення до виконавчого комітету Піщанської сільської ради. У повідомленні зазначаються мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.

79.3. Організатори або замовники виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів, зобов'язані в місцях проведення вказаних заходів забезпечити додержання чистоти та порядку, шляхом укладення договорів на прибирання території та вивіз сміття з господарюючим суб'єктом, який займається відповідною діяльністю. Проведення заходів без укладення вказаних договорів заборонено.

У разі тривалості зазначених в даному розділі заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

79.4. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення санітарних норм, організатори або замовники зобов'язані забезпечити наявність необхідної кількості біотуалетів, у тому числі

доступних для маломобільних груп населення, контейнерів та урн для збору сміття та забезпечити їх належне обслуговування.

79.5. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних, спортивних та інших масових заходів виступає виконавчий комітет Піщанської сільської ради, розпорядженням сільського голови призначаються посадові особи, відповідальні за дотримання в місці проведення заходу чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) заборонено.

79.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

79.7. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозиуми та ін.) на сільських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог чинного законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

79.8. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

79.9. Організацією підготовки та проведення масового заходу опікується заявлений представник організатора, його присутність на місці проведення заходу є обов'язковою під час підготовки та під час проведення масового заходу.

Представники організатора масового заходу повинні мати відповідні посвідчення, довіреності та документи, які посвідчують особу.

79.10. Проведення масового заходу, як правило, необхідно закінчувати до 23.00 години.

Стаття 80. Контроль за дотриманням Правил благоустрою під час проведення масових заходів.

80.1. Контроль за дотриманням організаторами та учасниками масових заходів вимог Правил благоустрою здійснює виконавчий комітет Піщанської сільської ради.

80.2. Працівники виконавчого комітету Піщанської сільської з метою контролю за дотриманням вимог цих Правил мають право бути присутніми при проведенні масового заходу без узгодження з його організаторами.

Розділ XVIII

УТРИМАННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 81. Загальні вимоги до розміщення тимчасових споруд.

81.1. Комплексна схема розміщення тимчасових споруд для (далі – ТС) та архітип розробляються за рішенням Піщанської сільської ради суб'єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та затверджуються рішенням виконавчого комітету Піщанської сільської ради. Розроблення комплексної

схеми розміщення ТС та архітипу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

81.2. Розміщення окремих ТС здійснюється згідно з Положенням про розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Піщанської сільської ради.

81.3. Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх площі залежно від функціонального призначення та бажаного місця розміщення ТС, а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі договору оренди з власником (користувачем) приміщення будинку, з дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм.

81.4. Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).

81.5. Розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому виконавчим комітетом Піщанської сільської ради.

81.6. Забороняється розміщення ТС та інших конструкцій в охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок зелених насаджень, крім випадків, передбачених рішенням Піщанської сільської ради.

81.7. Біля стаціонарних та пересувних ТС власником (орендарем) або відповідальною особою встановлюється урна для збирання твердих побутових відходів ємністю не менше 20 л, а також забезпечується прибирання території на відстані до 20 м навколо ТС.

81.8. Власник ТС зобов'язаний укладати договори на вивезення твердих побутових відходів.

81.9. Самовільно встановлені ТС та інші конструкції підлягають демонтажу.

Стаття 82. Порядок отримання паспорта прив'язки ТС.

82.1. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив'язки ТС.

82.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до виконавчого комітету Піщанської сільської ради із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.

82.3. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам визначає орган з питань містобудування та архітектури.

82.4. Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до органу з питань містобудування та архітектури із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

схему розміщення ТС ;

ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України»;

технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

82.4. Паспорт прив'язки ТС оформлюється органом з питань містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

82.5. Паспорт прив'язки включає:

схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);

технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;

реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

82.6. Строк дії паспорта прив'язки визначається органом з питань містобудування та архітектури відповідно до генерального плану, плану зонування та детального плану територій та з урахуванням строків реалізації їх положень.

82.7. Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив'язки органом з питань містобудування та архітектури.

82.8. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

Розділ ХІХ

ДЕМОНТАЖ САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

Стаття 83. Порядок демонтажу тимчасових споруд, збірно-розбірних металевих гаражів, МАФ, спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами, вивісок та вказівників.

83.1. Демонтаж встановлених тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, збірно-розбірних металевих гаражів, МАФ, спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами, вивісок та вказівників, інших нестационарних споруд здійснюється у випадках:

- самовільного розміщення таких споруд;

- недотримання, відхилення від вимог паспорта прив'язки, паспорта вивіски (вказівника) чи інших документів, на підставі яких встановлювалася споруда;

- у разі закінчення строку дії чи анулювання паспорта прив'язки, паспорта вивіски (вказівника), інших документів, на підставі яких встановлювалася споруда.

83.2. Тимчасова споруда для ведення підприємницької діяльності, збірно-розбірний металевий гараж, МАФ, спеціальна конструкція для розміщення зовнішньої реклами, вивіска або вказівник, інша нестационарна споруда, підлягає демонтажу згідно припису на демонтаж виконавчого комітету Піщанської сільської ради наданого власнику.

Протягом зазначеного приписі терміну власник споруди зобов'язаний за власний рахунок здійснити її демонтаж та відновити порушені об'єкти благоустрою.

83.3. У випадках, якщо власник споруди не встановлений або йому неможливо вручити припис на демонтаж, виконавчий комітет Піщанської сільської ради доводить вимоги припису до відома через його розміщення на офіційному сайті Піщанської сільської ради.

83.4. У разі невиконання власником вимог припису на демонтаж тимчасова споруда для ведення підприємницької діяльності, збірно-розбірний металевий гараж, МАФ, спеціальна конструкція для розміщення зовнішньої реклами, вивіска або вказівник, інша нестационарна споруда, підлягають демонтажу згідно рішення виконавчого комітету Піщанської сільської ради.

84.5. Організація демонтажу здійснюється виконавчим комітетом Піщанської сільської ради, роботи з демонтажу виконуються визначеним комунальним підприємством або іншим суб'єктом господарської діяльності на підставі укладеного з виконавчим комітетом договору.

84.6. У разі виявлення підключення споруди до мереж електропостачання, виконавчий комітет Піщанської сільської ради перед здійсненням демонтажу запрошує представників електропостачальної організації для відключення об'єкта від електромережі.

84.7. При проведенні демонтажу тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, збірно-розбірних металевих гаражів, МАФ, спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами, вивісок та вказівників, інших нестационарних споруд створюється комісія у складі голови комісії – заступника сільського голови та членів комісії – працівників структурних підрозділів виконавчого комітету Піщанської сільської ради відповідно до їх компетенції, комунального підприємства, на якому буде зберігатися демонтована споруда, депутатського корпусу Піщанської сільської ради, представників місцевих громадських організацій (за згодою) та при необхідності інших підприємств чи служб.

Про дату та час проведення демонтажу виконавчий комітет Піщанської сільської ради повідомляє власника споруди. У випадках, якщо власник не встановлений або йому не можливо вручити повідомлення про демонтаж, виконавчий комітет доводить відповідну інформацію до відома через її розміщення на офіційному сайті Піщанської сільської ради.

Комісія складає акт про стан споруди у трьох примірниках, один з яких залишається у справах виконавчого комітету, другий надається комунальному підприємству, на якому буде зберігатися демонтована споруда, а третій надається або надсилається власнику.

В акті комісія засвідчує:

1) Опис споруди:

- геометричні параметри;
- матеріали виготовлення;
- наявність підключення до інженерних мереж;

2) Перелік візуально виявлених недоліків:

- цілісність фасаду;
- дверей, вікон, замків, конструкції тощо;

3) Фото (відео) фіксація.

4) Опечатування виконавчого комітету дверей та вікон на час зберігання.

84.8. Роботи з приведення об'єкту благоустрою у належний стан після проведення демонтажу здійснюються власником тимчасової споруди або балансоутримувачем об'єкту благоустрою.

84.9. Демонтована споруда, зберігається на території визначеного рішенням виконавчого комітету Піщанської сільської ради комунального підприємства. Демонтована споруда, та майно, що знаходилось всередині (за наявності) повертається власнику після надання ним наступних документів:

1) документів, що посвідчують особу;

2) документів, що підтверджують право власності на демонтоване майно чи законного права володіння, користування ним;

3) документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем: відключення від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезення, завантаження (розвантаження) та зберігання відповідного майна, відновленню благоустрою на місці демонтованої споруди.

Видача здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власникові демонтованої споруди, а інший залишається на комунальному підприємстві, на якому зберігалось відповідне майно.

У випадку якщо власник протягом шести місяців після демонтажу споруди не забирає належне йому майно, то воно, як теке від якого власник відмовився, може бути реалізоване згідно чинного законодавства України з подальшою компенсацією затрачених коштів на демонтаж, зберігання та поверненням залишків коштів боржнику (власнику).

Розділ XX

УТРИМАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Стаття 85. Розміщення зовнішньої реклами та спеціальних конструкцій для її розміщення .

85.1.Розміщення та утримання конструкцій зовнішньої реклами, вивісок та вказівників проводиться відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами та спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами, затвердженого рішенням Піщанської сільської ради .

85.2.Підставою для розміщення зовнішньої реклами та спеціальних конструкцій для її розміщення і для виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу є виданий на підставі рішення виконавчого комітету Піщанської сільської ради дозвіл.

85.3.При розміщенні спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами, окремо розміщених вказівників, які потребують земляних та/або ремонтних, монтажних та інших робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою власник (замовник) зобов'язаний отримати в установленому порядку дозвіл на порушення об'єктів благоустрою.

85.4.Після проведення робіт по встановленню спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами власник (замовник) забезпечує відновлення порушених елементів благоустрою у повному обсязі.

85.5.Самовільно встановлені конструкції зовнішньої реклами, вивіски, вказівники, покажчики, штендери та інші рекламні засоби підлягають демонтажу.

Стаття 86. Утримання зовнішньої реклами.

86.1.Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд рекламних засобів, вивісок, вказівників порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів, вивісок, вказівників несе власник таких конструкцій згідно із законодавством. Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник вивісок та вказівників повинен за свій ра-

хунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.

86.2. Під час експлуатації конструкцій зовнішньої реклами власник зобов'язаний своєчасно проводити щосезонних технічний огляд та сезонне технічне обслуговування, поточний ремонт, фарбування, з обов'язковим маркуванням та нанесенням світлоповертаючої розмітки та утримувати її відповідно до вимог дозвільних документів.

Розділ XXI

ЗАБОРОНА ДІЙ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ГРОМАДЯН НА ОБ'ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ

Стаття 87. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою.

Підприємствам, організаціям, установам незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, фізичним особам-підприємцям, органам самоорганізації населення, а також громадянам, у тому числі іноземцям та особам без громадянства на об'єктах та елементах благоустрою забороняється:

87.1. Самовільно виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи.

87.2. Пошкоджувати об'єкти та елементи благоустрою на території населених пунктів Піщанської сільської ради.

87.3. Смітити на вулицях, у парках, скверах, громадських та інших місцях загального користування.

87.4. Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати або знищувати дерева, кущі, тощо.

87.5. Викидати, вивозити, звалювати або складувати в невідведених для цього місцях будь-які відходи, сміття, траву, гілки, тару, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища на території населеного пункту, на схилах ставків, струмків та річок, а також в місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, зелених насадженнях, парках, скверах, рекреаційних зонах, на кладовищах, інших місцях загального користування та на прибудинкових територіях.

87.6. Переміщувати сніг з тротуарів на проїжджу частину вулиці, на територію парків, скверів.

87.7. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та побутових відходів.

87.8. Складувати на прибудинкових територіях, біля контейнерних майданчиків та іншій території негабаритне та будівельне сміття.

87.9. Самовільно розміщувати або розміщувати у не відведених для цього місцях побутові вагончики, контейнери, ємності, інвентар, пристрої, механізми та їх елементи.

87.10. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків, на прибудинкових територіях та за межами приватних домоволодінь.

87.11. Складувати, зберігати товар та вільну тару на території поблизу тимчасових споруд та магазинів.

87.12. Робити написи, малюнки на стінах будівель, споруд, парканах, пам'ятниках, тротуарах, площах тощо.

87.13. Самовільно перекривати повністю або частково рух транспортних засобів, встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху.

87.14. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, заводити собак, котів та інших тварин на території установ охорони здоров'я, культури, дитячих майданчиків, скверів, садів, в інші місця загального користування і масового відпочинку.

87.15. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній ситуації).

87.16. Їздити на транспортних засобах по газонах, стадіонах та територіях зелених насаджень, паркуватися на них, залишати автотранспортні засоби, механізми в місцях де вони заважають проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних машин, прибиральної та аварійної техніки.

87.17. Вивозити автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучі матеріали і розчини, засмічувати вулиці внаслідок переповнення кузова матеріалами, забруднювати або запилювати повітря, а також виносити бруд на колесах автотранспорту та сільськогосподарської техніки при виїзді з будівельних майданчиків та полів.

87.18. Спалювати сміття, листя, гілки, промислові та побутові відходи в межах населених пунктів, в тому числі на територіях підприємств, установ, організацій.

87.19. Самовільно встановлювати та розміщувати тимчасові споруди, малі архітектурні форми, гаражі, конструкції, автолавки, трейлери, причеми, намети та лотки торгового та іншого призначення, майданчики сезонної торгівлі, столики, стільці, огорожі, антипаркувальні засоби, обмежуючі пристрої та будь які інші конструкції різного призначення.

87.20. Самовільно встановлювати та розміщувати рекламні та інформаційні конструкції, будь-які стенди, плакати, транспаранти, панно, екрани, тумби, вивіски, вказівники покажчики, зонти, повітряні кулі, стели, зразки товарів та інші конструкції.

87.21. Розклеювати оголошення, афіши, газети, плакати, агітаційні матеріали на фасадах будинків, водостічних трубах, стовпах, парканах, деревах, на елементах та конструкціях зупинок громадського транспорту та інших не визначених для цього місцях та/або організовувати проведення таких робіт.

87.22. Пошкоджувати зелені насадження, зривати, ламати гілки дерев та кущі у скверах, парках та інших місцях загального користування.

87.23. Скидати в річки, водоймища виробничі та побутові стоки, відходи, нафтопродукти, сміття, листя, сніг, пісок тощо.

87.24. Самовільно перекидати, захаращувати проїзди, встановлювати та розміщувати будь-які перешкоди, які затрудняють або роблять неможливим рух автотранспорту на територіях, прилеглих до житлових будинків.

87.25. Проводити будівельно-монтажні та інші роботи без влаштування огорожі місця проведення робіт.

87.26. Залишати без відповідного облаштування (огорожі) будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва, реконструкції, капітального ремонту та такі, які не експлуатуються.

87.27. Закопувати в землю або висипати чи виливати на землю на території населених пунктів використані матеріали, відходи виробництва, побутове і будівельне сміття, розчини, суміші, розчинники та інші екологічно небезпечні речовини та сполуки.

87.28. Передчасно виносити і залишати без догляду сміття та відходи у місцях зупинки спецтранспорту для вивезення твердих побутових відходів.

87.29. Вміщувати в контейнери для твердих побутових відходів палаючі або тліючі речовини, великогабаритні предмети, сніг та кригу, а також відходи, що можуть псувати контейнери і спеціальний автотранспорт.

87.30. Самовільно видаляти дерева та інші зелені насадження.

Розділ XXII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 88. Завдання контролю у сфері благоустрою населених пунктів.

88.1. Контроль у сфері благоустрою спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших актів законодавства України в сфері благоустрою, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

Стаття 89. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів

89.1. Самоврядний контроль у сфері благоустрою у межах своєї компетенції здійснюють:

- виконавчий комітет Піщанської сільської ради та уповноважені ним особи;
- старости населених пунктів Піщанської сільської ради;
- інші структурні підрозділи виконавчого комітету Піщанської сільської ради згідно з розподілом повноважень;
- депутати Піщанської сільської ради;
- територіальні органи державних контролюючих служб;
- представники громадськості.

89.2. Для здійснення контролю за станом благоустрою, виконанням Правил благоустрою, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, Піщанською сільською радою може створюватися орган по контролю за благоустроєм або відповідні повноження доручаються окремим працівникам виконавчого комітету Піщанської сільської ради.

89.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», шляхом:

- проведення обстеження території;
- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
- участі в обговоренні проектів благоустрою території населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

Якщо під час обстеження об'єкту благоустрою виявлено порушення вимог правил благоустрою, то посадова особа, уповноважена на те виконавчим комітетом Піщанської сільської ради, складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передає матеріали на розгляд адміністративної комісії, посадова особа при виявленні порушення правил благоустрою зобов'язана видати припис/попередження, який є обов'язковим для виконання в термін до 10 календарних днів особам, які його отримали;

Протоколи про адміністративні правопорушення за іншими статтями КУпАП складаються особами визначеними ст.255 КУпАП. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення повинен відповідати вимогам ст.256 КУпАП. При складанні протоколу громадянам роз'яснюються їх права і обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі. Посадова особа, яка виявила порушення цих Правил, за необхідності здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні порушення, шляхом звернення до Національної поліції..

89.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Стаття 90. Відповідальність за порушення Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради.

90.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

- порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;
- проектуванні об'єктів благоустрою населених пунктів з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;
- порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;
- порушенні вимог цих Правил;
- порушенні режиму використання і охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;
- самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою населеного пункту;
- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою;
- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення населених пунктів;
- забрудненні (засміченні) території населеного пункту;
- неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

90.2. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

90.3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до передбаченої законом відповідальності не звіль-

няє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

90.4. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням Піщанської сільської ради, на облаштування одного квадратного метра території населеного пункту Громади або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

90.5. Порушення Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради тягне за собою адміністративну відповідальність згідно чинного законодавства.

90.6. Протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів складають посадові особи, уповноважені на те виконавчим комітетом Піщанської сільської ради.

Посадова особа, яка виявила порушення цих Правил, за необхідності, здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні порушення, шляхом звернення до Національної поліції.

90.7. Посадові особи, уповноважені виконавчим комітетом Піщанської сільської ради на складання протоколів про адміністративні правопорушення мають право надавати (надсилати) юридичним та фізичним особам приписи з метою усунення порушень у сфері благоустрою, які є обов'язковими для виконання суб'єктами благоустрою.

Секретар сільської ради

Л.ІЛЬЄВСЬКА

Додаток №1
до Правил благоустрою населених
пунктів Піщанської сільської ради
(пункти 2.2., 7.2., 10.2., 11.2., 22.1., 37.2.)

МЕЖІ
утримання прилеглих територій

№ з/п	Прилегла територія	Суб'єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території	Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)
1	2	3	4
1	Двори, тротуари, майданчики та інші прилегли території до земельних ділянок власників або користувачів	Власники або користувачі земельних ділянок	15 м від межі земельної ділянки, але на далі проїзної частини вулиці чи дороги
2	Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ОСББ, ЖК, ЖБК	Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив	20 м від межі відведеної земельної ділянки
3	Території, прилегли до об'єктів соціальної інфраструктури	Суб'єкти господарювання, що експлуатують вказані об'єкти	20 м від межі земельної ділянки, але на далі проїзної частини вулиці чи дороги
4	Території, прилегли до автозаправних станцій	Суб'єкти господарювання, що експлуатують вказані об'єкти	50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, але на далі проїзної частини вулиці чи дороги
5	Території, прилегли до торговельних центрів, об'єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі - рекламні щити (білборди) - ситілайти	Суб'єкти господарювання, що експлуатують вказані об'єкти	30 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, але на далі проїзної частини вулиці чи дороги 20 м від проекції конструкції по периметру, але не далі проїзної частини вулиці чи дороги 3 м по периметру
6	Території, прилегли до колек-	Гаражно-будівельні коопе-	15 м від межі земельної ділянки, що надана у власність

	тивних гаражів, у тому числі: - до окремо розміщених приватних гаражів	ративи Суб'єкти, що експлуатують вказані об'єкти	або користування 15 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування
7	Території, прилеглі до трансформаторних, газорозподільних підстанцій та пунктів	Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об'єкти	10 м від периметру
8	Зупинки маршрутних транспортних засобів -кінцеві зупинки маршрутів та місця стоянки (відстою) автобусів	Відповідні експлуатаційні підприємства або інші суб'єкти господарювання на договірних засадах Суб'єкти господарювання (перевізники), які здійснюють перевезення пасажирів на цих маршрутах	10 м від периметру споруд, але на далі проїзної частини вулиці чи дороги 15 м від периметру споруд, але на далі проїзної частини вулиці чи дороги
9	Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами	Балансоутримувачі споруд	20 м від периметру споруд
10	Території прилеглі до садових товариств або кооперативів	Садові товариства або кооперативи	20 м від межі відведеної земельної ділянки
11	Території відведені під проектування та забудову	Суб'єкти господарювання в т.ч. фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться	20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, але не далі проїзної частини вулиці чи дороги

Секретар сільської ради

Л.ІЛЬЄВСЬКА

Аналіз регуляторного впливу

рішення сесії Піщанської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради»

1. Визначення проблеми та її причини

Правила благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради (далі – Правила) – нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою населених пунктів громади, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов'язковими для виконання на території населених пунктів громади всіма органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Правила благоустрою населених пунктів, які розташовані на території Піщанської сільської ради були затверджені 06.06.2017 року рішенням 22-ї сесії 7 скликання Піщанської сільської ради. З часу їх затвердження суттєво змінилася законодавча база та змінено межі території Піщанської сільської ради. У зв'язку з цим виникла необхідність врегулювати права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території сільської ради відповідно до Конституції України і Законів України „Про благоустрій населених пунктів”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, „Про автомобільний транспорт”, „Про дорожній рух”, „Про житлово-комунальні послуги”, „Про ціни та ціноутворення” та інших нормативно-правових актів.

2. Ціль регуляторного акту.

Метою запропонованого регуляторного акту є встановлення законодавчо врегульованих прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території населених пунктів Піщанської сільської ради, а також забезпечення діяльності підприємств, установ, організацій різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно-гігієнічним нормам та правилам.

3. Альтернативні способи досягнення мети, їх оцінка та аргументація переваг обраного способу.

I-й спосіб – залишити чинні Правила благоустрою населених пунктів, які розташовані на території Піщанської сільської ради без змін. В цьому випадку Правила залишаться недосконалими та не будуть повною мірою відповідати чинним нормативно-правовим актам. Тому досягнення належного стану благоустрою населених пунктів при застосуванні чинних Правил буде суттєво утрудненим.

II-й спосіб – користуватися чинними нормативно-правовими актами без прийняття Правил. При цьому можуть бути не враховані місцеві особливості

характерні саме для Піщанської сільської ради. Тому цей спосіб не є прийнятним.

III-й спосіб – прийняття нових Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради, що дасть можливість врегулювати всі права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території відповідно до чинних нормативно-правових актів. Даний спосіб найбільш ефективний для реалізації цілей.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Шляхом застосування нових Правил, які передбачені у запропонованому акті, створюється достатня нормативна база для забезпечення належного врегулювання прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території населених пунктів Піщанської сільської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановленої цілі у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Правила запропонованого акта будуть застосовані з метою створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і будуть обов'язковими для виконання всіма суб'єктами у сфері благоустрою на території Піщанської сільської ради

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.

6. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту.

Правила приймаються на невизначений термін та будуть діяти до затвердження нових Правил або нової редакції даних Правил.

7. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

	Вигоди	Витрати
Органи місцевого самоврядування	Врегулювання прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою	Витрати, пов'язані із впровадженням регуляторного акта
Суб'єкти господарювання	Встановлення законодавчо врегульованих прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території	Немає
Населення	Надання умов, сприятливих для життєдіяльності людини та які відповідають належним санітарно-гігієнічним нормам та правилам	Немає

8. Показники результативності регуляторного акту.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначені наступні показники результативності:

- кількість суб'єктів відносин у сфері благоустрою, на яких поширюється вимоги регуляторного акту;
- кількість складених протоколів щодо порушення вимог регуляторного акту.

9. Відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності буде здійснено до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акту, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення нерегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснити один раз на три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Директор Комунального підприємства
Піщанської сільської ради «Комунсервіс»



В.А.Заніздра

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

постійної депутатської комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, антикорупційної діяльності та регуляторної політики Піщанської сільської ради щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради» та аналізу регуляторного впливу до нього

Відповідальна комісія – постійна депутатська комісія з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, антикорупційної діяльності та регуляторної політики Піщанської сільської ради (надалі – постійна комісія), статтями 4, 8, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Піщанської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради» та аналіз регуляторного впливу до нього. За результатами розгляду, встановила наступне:

Відповідальним за розроблення вказаного проекту є Комунальне підприємство Піщанської сільської ради «КОМУРСЕРВІС». Проект рішення підготовлено з метою удосконалення порядку благоустрою та утримання об'єктів благоустрою на території громади відповідно до змін, унесених Законом України «Про благоустрій населених пунктів»; на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про дорожній рух», «Про житлово-комунальні послуги», «Про карантин рослин», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Постанов Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», 15 червня 2006 року №826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою», 01 серпня 2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», 10 грудня 2008 року №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Наказів Міністерства житлово-комунального господарства України від 31 травня 2007 року №310 «Про затвердження Рекомендацій із розроблення правил благоустрою території населеного пункту», 03 листопада 2008 року №326 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою», 07 червня 2010 року №176 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів», Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», 16 січня 2007 року №7 «Про

затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів», Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту».

1. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія визначає наступне:

Ситуація яка вплинула ініціювання його розробки, свідчить про необхідність регулювання з метою встановлення правил та норм поведінки учасників правовідносин у сфері благоустрою громади, визначити правові, економічні, екологічні, соціальні й організаційні засади благоустрою території громади для забезпечення створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, з урахуванням змін у діючому законодавстві України.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акту витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік (рішення Піщанської сільської ради від 16.02.2021, строк підготовки протягом I півріччя 2021 року), оприлюднено на офіційному веб-сайті Піщанської сільської ради в мережі Інтернет <https://pishanska-gromada.gov.ua/>).

Відповідно до графіка проведення робіт з регуляторної процедури:

- 25.01.2021 розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта на офіційному веб-сайті громади в мережі Інтернет <https://pishanska-gromada.gov.ua/>) (копія додається);

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень сільських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить затвердження правил благоустрою їх території.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що питання встановлення правил благоустрою території, забезпечення чистоти й порядку, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, розглядається на пленарних засіданнях сільської ради.

Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб'єктів господарювання, органів самоорганізації населення, громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій, що провадять свою діяльність на території сільської громади.

Ринковий механізм не в повній мірі визначає права й обов'язки учасників правовідносин – органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, громадян, органів самоорганізації населення, громадських організацій.

Цим регуляторним актом – проектом рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради» пропонується встановити правила та норми поведінки учасників правовідносин у сфері благоустрою громади, визначити правові, економічні, екологічні, соціальні й організаційні засади благоустрою території громади для забезпечення створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення правил благоустрою.

Проведення аналізу вигод та витрат у його повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу.

Очікуваними результатами ухвалення запропонованого регуляторного акта є:

<i>Сфера впливу регуляторного акта</i>	<i>Очікувані</i>	
	<i>вигоди</i>	<i>витрати</i>
Органи місцевого самоврядування	Врегулювання прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою	Витрати, пов'язані із впровадженням регуляторного акту
Суб'єкти господарювання	Встановлення законодавчо врегульованих прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території	Немає
Населення	Надання умов, сприятливих для життєдіяльності людини та які відповідають належним санітарно-гігієнічним нормам та правилам	Немає

Метою прийняття регуляторного акта є встановлення законодавчо врегульованих прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території населених пунктів Піщанської сільської ради, а також забезпечення діяльності підприємств, установ, організацій різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно – гігієнічним нормам та правилам.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

1. Залишити чинні Правила благоустрою населених пунктів, які розташовані на території Піщанської сільської ради без змін. В цьому випадку Правила залишаться недосконалими та не будуть повною мірою відповідати чинним нормативно-правовим актам. Тому досягнення належного стану благоустрою населених пунктів при застосуванні чинних Правил буде суттєво утрудненим.

2. Користуватися чинними нормативно-правовими актами без прийняття Правил. При цьому можуть бути не враховані місцеві особливості характерні саме для Піщанської сільської ради. Тому цей спосіб не є прийнятним.

Спосіб досягнення цілей – затвердження норм і правил поведінки у сфері благоустрою в Правилах благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради є переважним серед інших альтернативних способів досягнення мети регуляторного акта.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей – затвердження проекту рішення сільської ради – є формування прозорих вимог щодо проведення в громаді єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

При ухваленні запропонованого регуляторного акта діятимуть такі механізми та заходи, що забезпечать розв'язання визначених проблем:

- залучення громадян і суб'єктів господарювання до проблем благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою;

- чітке визначення прав і обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, обмеження зловживань у використанні об'єктів та елементів благоустрою;

- контроль за дотриманням Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради;

- відповідальність за порушення чинного законодавства України у сфері благоустрою.

Вищезазначені проблеми планується розв'язати шляхом прийняття Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради, які підлягають оприлюдненню на веб-сайті Піщанської сільської ради в мережі Інтернет <https://pishanska-gromada.gov.ua/> у розділі «Регуляторна політика».

При здійсненні регуляторної діяльності розробником розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані в установленому законом порядку.

Досягнення зазначених цілей можливе завдяки ухваленню регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради», у результаті чого буде чітко визначено порядок здійснення контролю за додержанням законодавства України в сфері

благоустрою. У разі порушення Правил, до порушників будуть застосовуватися заходи адміністративного впливу.

Суб'єкти господарювання й громадяни зможуть самостійно обирати способи участі в утриманні об'єктів благоустрою та підтримки їх у належному санітарному стані громади з найменшими для них фінансовими витратами.

При впровадженні цього регуляторного акта зменшиться навантаження на місцевий бюджет у частині фінансування робіт з утримання, ремонту та відновлення об'єктів і елементів благоустрою громади.

Не всі вигоди, що виникатимуть унаслідок дії запропонованого регуляторного акта, можуть бути визначені кількісно. Серед них:

- покращення санітарного, екологічного й естетичного стану громади;
- упорядкування взаємовідносин між органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, громадянами громади тощо;
- зменшення навантаження на місцевий бюджет щодо виконання робіт з утримання та відновлення об'єктів і елементів благоустрою громади.

При впровадженні та виконанні вимог регуляторного акта учасники правовідносин несуть витрати, пов'язані з виконанням обов'язків, передбачених Правилами благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради.

При виникненні змін у чинному законодавстві, що можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні зміни.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється невизначений термін та будуть діяти до затвердження нових Правил або нової редакції даних Правил. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни, в тому числі за підсумками аналізу відстеження результативності його дії.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- звернення громадян до виконкому сільської ради з питань благоустрою;
- протоколи й акти, складені за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради;
- залучення громадськості та суб'єктів господарювання до здійснення заходів з благоустрою громади.

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися Комунальним підприємством Піщанської сільської ради «КОМУРСЕРВІС» з урахуванням статистичних даних щодо кількості звернень громадян до виконкому сільської ради з питань благоустрою, складених протоколів і актів за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторним актом. За його результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення не врегульованих і проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.


Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії регуляторного акта.

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Узагальнений висновок

Розглянувши проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія сільської ради вважає, що проект рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради» та аналіз його регуляторного впливу підготовлені у відповідності до вимог статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


**Голова відповідальної комісії –
постійної депутатської комісії з
питань Регламенту, депутатської
діяльності, етики, забезпечення
правопорядку, розвитку місцевого
самоврядування, антикорупційної
діяльності та регуляторної політики
Піщанської сільської ради**



I.V. Шахман

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - проекту рішення Піщанської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради»

Дата: 25.01.2021 16:44 Кількість переглядів: 149



Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань повідомляємо про оприлюднення проекту рішення Піщанської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради» (далі - проект регуляторного акта). Розробник проекту регуляторного акта - Комунальне підприємство Піщанської сільської ради «Комунсервіс».

Метою розробки та впровадження зазначеного регуляторного акта є - забезпечення благоустрою в населених пунктах Піщанської сільської ради, підтримання в них чистоти та належного санітарного стану, встановлення єдиних правил благоустрою, утримання об'єктів і елементів благоустрою, регулювання прав та обов'язків учасників правоохоронних у сфері благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності територіальної громади.


Повний текст проекту регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу буде оприлюднено на офіційному вебсайті Піщанської сільської ради (www.pisshanska-gromada.gov.ua).

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються Комунальним підприємством Піщанської сільської ради «Комунсервіс» протягом одного місяця з дати його опублікування на паперових носіях за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, 39701 або в електронному вигляді на електронну пошту: pisshanska-rada@pisshanska-rada.gov.ua з поміткою «Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта, розробником якого є КП Піщанської сільської ради «Комунсервіс».

[Аналіз регуляторного впливу](#)
[Проект рішення](#)

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - проекту рішення Піщанської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради»

Дата: 25.01.2021 16:44 Кількість переглядів: 150



Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань повідомляємо про оприлюднення проекту рішення Піщанської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради» (далі - проект регуляторного акта). Розробник проекту регуляторного акта - Комунальне підприємство Піщанської сільської ради «Комунсервіс».


Метою розробки та впровадження зазначеного регуляторного акта є - забезпечення благоустрою в населених пунктах Піщанської сільської ради, підтримання в них чистоти та належного санітарного стану, встановлення єдиних правил благоустрою, утримання об'єктів і елементів благоустрою, регулювання прав та обов'язків учасників правоохоронних у сфері благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності територіальної громади.

Повний текст проекту регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу буде оприлюднено на офіційному вебсайті Піщанської сільської ради (www.pisshanska-gromada.gov.ua).

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються Комунальним підприємством Піщанської сільської ради «Комунсервіс» протягом одного місяця з дати його опублікування на паперових носіях за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, 39701 або в електронному вигляді на електронну пошту: pisshanska-rada@pisshanska-rada.gov.ua з поміткою «Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта, розробником якого є КП Піщанської сільської ради «Комунсервіс».

[Аналіз регуляторного впливу](#)
[Проект рішення](#)

ЗЕМЛЈЕВНОПОРЯДНИ



ДОПОЛНИ ДРУЗИ
РЕПУБЛИКАНСКИ РЕПУБЛИКАНСКИ ИЛИ РЕПУБЛИКАНСКИ
ЗОРПА
ИЛУСТРАЦИОНСКИ

ДОПОЛНИ ДРУЗИ
РЕПУБЛИКАНСКИ РЕПУБЛИКАНСКИ ИЛИ РЕПУБЛИКАНСКИ
ЗОРПА
ИЛУСТРАЦИОНСКИ

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акта - проекту рішення
Піщанської сільської ради
«Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської
сільської ради»

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань повідомляємо про оприлюднення проекту рішення Піщанської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Піщанської сільської ради» (далі – проект регуляторного акта).

Розробник проекту регуляторного акта – Комунальне підприємство Піщанської сільської ради «Комунсервіс».

Метою розробки та впровадження зазначеного регуляторного акта є – забезпечення благоустрою в населених пунктах Піщанської сільської ради, підтримання в них чистоти та належного санітарного стану, встановлення єдиних правил благоустрою, утримання об'єктів і елементів благоустрою, регулювання прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності територіальної громади.

Повний текст проекту регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу буде оприлюднено на офіційному вебсайті Піщанської сільської ради (www.pishanska-gromada.gov.ua).

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються Комунальним підприємством Піщанської сільської ради «Комунсервіс» протягом одного місяця з дати його опублікування на паперових носіях за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, 39701 або в електронному вигляді на електронну пошту: pischane-rada@pischane-rada.gov.ua з поміткою «Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта, розробником якого є КП Піщанської сільської ради «Комунсервіс».